R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it

Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Spett.le
CONSORZIO di BONIFICA dell' AGRO PONTINO
CORSO MATTEOTTI, 101
04100 LATINA - LT

Offerta n° **0262** del **08/05/2020**

Oggetto: *vi rimettiamo offerta pre le seguenti lavorazioni*

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT:	Data Vs. DDT:	Altri Rif.: RICHIESTA ING. LUCA GABRIELE

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
		RIPARAZIONE MOTORE Gruppo Pompa N°.3 Imp. Sisto Linea 2 Bacino - Mot. BROWN BOVERI Matr. FL 949211 KW.160 VOLTS 400 AMP.297 GIRI 1470 con:			
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE,	3616		3616
		SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE			
		ESSICAZIONE AL FORNO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA			
		DIAGNOSI ELETTRICA DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA PRIMA DELLA REVISIONE a 2E+1000			
		DIAGNOSI MECCANICA DELLO STATO DEI COMPONENTI QUALI ALBERO INDOTTO, CALOTTE, CUSCINETTI, TENUTE D'ALBERO, VENTOLA CASSA STATORICA E MORSETTIERA			
		ESTRAZIONE INDOTTO E REVISIONE DELLO STESSO CON CONTROLLO DELLA GABBIA ROTORICA E DELLE SALDATURE SULLE TESTATE DEGLI ANELLI ROTORICI, VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO TERMOCONTROLLATO			
		CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 21940 CON E SENZA GIUNTO			
		DISTRUZIONE AL FORNO DELL'AVVOLGIMENTO STATORICO CON ABBATTIMENTO DEI GAS DI SCARICO			
		ESTRAZIONE E PULIZIA DELLE CAVE DEL RAME DI RISULTA			
		VERIFICA DELLO STATO DEL PACCO LAMELLARE CON LOOP TEST CON TERMOCAMERA A RAGGI INFRASOSSI E RILASCIO DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA			
		RICOSTRUZIONE DELL'AVVOLGIMENTO STATORICO CON RAME IN CLASSE H, ISOLAMENTO IN NOMEX DELLA DUPOND E NASTRATURE DELLE USCITE DELLA MATASSE CON NASTRO IN VESTRO IN CLASSE H, RICOSTRUZIONE USCITE CON ISOLAMENTO CON TUBETTO SILICONICON DI COSTRUZIONE EUROPEA E SALDATURE DELLE STESSE CON LEGHE DI CASTOLIN A FORTE TENORE DI ARGENTO,DOPPIO CICLO DI IMPREGNAZIONE CON VERNICI ISOLANTI IN CL.H . E POLIMERIZZAZIONE AL FORNO TERMOVENTILATO PER 8 ORE A 140°C			
		VERIFICA DELL'ISOLAMENTO DELLA MORSETTIERA E COLLAUDO DELLA STESSA			

R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it

Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Spett.le
CONSORZIO di BONIFICA dell' AGRO PONTINO
CORSO MATTEOTTI, 101
04100 LATINA - LT

Offerta n° **0262** del **08/05/2020**

COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST CON TENSIONE APPLICATA 2E+1000

PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. E CONTROLLO RIGIDITA' VERSO MASSA

COLLAUDO AD IMPULSI NORMALIZZATI DELLA QUALITA' DELL'ISOLANTE DELL'AVVOLGIMENTO

MONTAGGIO E INGRASSAGGIO DEI CUSCINETTI DI N.2 6320C3

RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI

COLLAUDO DEL MOTORE CON ROTAZIONE A TENSIONE NOMINALE

ANALISI VIBRAZIONE DEL MOTORE E DEI NUOVI CUSCINETTI CON SHOCK-PULSE

VERNICIATURA ESTERNA CON RAL ADEGUATO AGLI AMBIENTI UMIDI

REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO, RILASCIO DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLE VARIE PROVE EFFETTUATE(LOOP-TEST AD INFRAROSSI, SURGE-TEST, PROVE DI ROTAZIONE E ANALISI VIBRAZIONI)

I CUSCINETTI MONTATI SULL'ALTRA POMPA

Totale preventivo € 3.616,00 + I.V.A.

Consegna :4/5 GG DALLA RICEZIONE DEL MOT. PRESSO LA NOSTRA SEDE PREVIO VS. ORDINE S.I. TRASPORTO GRATUITO

Modalità di pagamento: R.D.60GG. D.F.F.M.

Validità 30GG. DALLA PRESENTE

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

CONSORZIO di BONIFICA dell' AGRO PONTINO

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.