



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it) - Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it)

Email: [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)



Patrica 26/03/2018

Spett.Le **CUMA SCARL Soc. Consortile a Responsabilità Limitata**

Via Anna Maria Adoni, 1ù43121 Parma – Italia

Sede Impianto

S.S. Domiziana, Km.50+300

**80078 LICOLA di Pozzuoli (NA)**

Alla cortese attenzione del Sig. Vitagliano

- **N. Prev. REM 2019/0198.**

**OGGETTO:** *Quotazione lavori Straordinari riferiti al verbale di sopralluogo presso la nostra sede rispetto al contenuto del contratto di seguito enunciato” Contratto di Servizi con personale presso impianto depurazione Cuma. Protocollo n° UA/00612\_19/SAP – Concordati con il vs. personale tecnico.*

- **Motore Ansaldo CT355W4 N.59919 KW.250 G/min 1479 V.6000KG.1921**

1. Convogliatore aria lato giunto completamente staccato dai perni di supporto occorre ripristinare il sistema di fissaggio. **Totale €.Gratis**
2. Convogliatore grasso lato opposto giunto rotto con i pezzi all'interno della camera del grasso dei cuscinetti in acciaio AISI 316 **Totale €.200,00+iva**
3. Presenza di ruggine, umidità e grande quantità di grasso vecchio all'interno del motore. Necessità di più lavaggi e cicli di asciugatura al forno. **Totale €.380,00+iva**
4. Convogliatore aria lato giunto e opposto rotti in più punti da ripristinare con apporto di fibra di vetro e resina. **Totale €.200,00+iva cad. per n.°2 Totale €.400,00+iva**
5. Riparazione filettature fissaggio dello scambiatore da riparare. **Totale €. 90,00+iva**
6. Scambiatore aria con ammaccature all'esterno della carcassa. //
7. I cuscinetti ipotizzati in fase di sopralluogo non è stato possibile identificarli con correttezza e non sono NU324C3 e 6324C3 ma bensì NU324ECP C3 e 6322C3 **Totale €.280,00+iva**
8. Sedi Cuscinetti sulle calotte troppo serrate quindi da ripristinare come da tolleranze SKF. (NU324 e 6322) **Totale €.300,00+iva cad. per n.°2 Totale €.600,00+iva**
9. Sede cuscinetto albero lato giunto da riparare perché oltre la tolleranza max ammessa(NU324) **Totale €.280,00+iva**

**PAGAMENTO:**

RIMESSA DIRETTA 90 D.F.F.M. DALLA CONSEGNA





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it) - Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it)

Email: [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)



  
Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05

### **CONSEGNA**

DA CONCORDARE CON IL VOSTRO UFFICIO TECNICO IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI.

### **GARANZIA:**

12 MESI DALLA DATA DI ESECUZIONE DEI LAVORI SUI PARTICOLARI SOSTITUITI NEI MOTORI OGGETTO DELLA PRESENTE E CON LA MESSA IN SERVIZIO CHE DEVE ESSERE REALIZZATA DA TECNICI COMPETENTI E CON ATTREZZATURE LASER IN GRADO DI GARANTIRE UN ALLINEAMENTO CORRETTO E DOCUMENTABILE.

**N.B.**

### ***PER TUTTE LE MACCHINE:***

*Per tutte le macchine è fondamentale eseguire un buon allineamento con strumentazione adeguate e vi consigliamo di effettuare tale operazione con i Ns. Tecnici affinché possiate avere, in condizioni di ordinarie revisioni, delle macchine con la massima efficienza e garanzia sulla qualità e durata del lavoro oggetto della manutenzione.*

Restando a disposizione per ogni chiarimento, integrazione o eventualità cogliamo l'occasione per ringraziare della fiducia accordataCi e attendiamo Vs. istruzioni in merito a quanto esposto nella offerta.

In attesa di una vs. risposta e rimanendo a vs disposizione porgiamo distinti saluti.

REM S.R.L.

