R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
email: amministrazione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA EN ISO 9001:2008

Dasa-Rägister ACCREDIA

Spett.le
DI MAURO OFFICINE GRAFICHE
VIA GAUDIO MAIORI, 8
84013 CAVA DE' TIRRENI - SA

Offerta n° **0352** del **16/05/2014**

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 3404	Data Vs. DDT: 16/05/2014	Altri Rif.:

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000012075	MOTORE ABB M3KP 315SMA4 ATEX 6079 EExde IIB T4 B3 IEC 315S/M 80 N.0448-010675804 CL.F IP55 KW.110 G.1487 V.690/400 A.112/193 HZ.50 S1 CODE 3GKP312210-ADG135701	KW.110	CODE 3GKP312210-ADG135701	0448-0106575804

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO MOTORE ANTIDEFLAGRANTE E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, ESTRAZIONE VECCHIO AVVOLGIMENTO STATORICO RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO SPECIALE IN CLASSE D'ISOLAMENTO H DOPPIO CICLO DI IMPREGNAZIONE E COTTURA AL FORNO CON VERNICI IN CL.H EQUILIBRATURA DINAMICA ROTORE SECONDO NORME ISO COLLAUDO CON SURGE-TEST SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI 6319/C3 E 6316M DI VS. FORNITURA RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E MANO D'OPERA	4300		4300

Totale preventivo € 4.300,00 + I.V.A.

LAVORO ESEGUITO PER VS. ESIGENZE DAL VENERDI' 16/05/2014 ALLA DOMENICA 18/05/2014 SU TRE TURNI DI LAVORO COMPLETAMENTE IN ORARIO STRAORDINARIO

Consegna con trasporto a Vostro carico

Modalità di pagamento: R.B.60GG.D.F.F.M.

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

DI MAURO OFFICINE GRAFICHE

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.