R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it

Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Spett.le
DI MAURO OFFICINE GRAFICHE
VIA GAUDIO MAIORI, 8
84013 CAVA DE' TIRRENI - SA

Offerta n° **0425** del **26/05/2017**

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: ===	Data Vs. DDT: 25/05/2017	Altri Rif.:

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000013659	MOTORE MARELLI G30180SK N.GP-5112F KW.42,8 G.1125/2768 V.400 A.1248 Ve. Ae.5,75/1,88	KW.42,8		GP-5112 F

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE COMPLETA	1880		1880
		SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,			
		REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA, FRESATURA ED EQUILIBRATURA ASSE			
		SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO 6312 2RS C3			
		SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO 6309 2RS C3			
		CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO 1940			
		RIBOCCOLATURA CALOTTE ANTERIORE E POSTERIORE			
		VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H			
		REVISIONE CAMPI INDUTTORI PRINCIPALI E AUSILARI			
		PULIZIA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE			
		ASSESTAMENTO SPAZZOLE			
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 1.880,00 + I.V.A.

Consegna con trasporto a Vostro carico

Modalità di pagamento: R.B.60GG.D.F.F.M.

Validità 30gg

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

DI MAURO OFFICINE GRAFICHE

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.