R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it

Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Elett.r.a. Srl
C.da Cembrina Zona Ind.le
85059 VIGGIANO - PZ
C.A. Sig. RIZZO ANTONIO

OGGETTO: Sost. Cuscinetti motori sul posto presso ENI Viggiano
Offerta_2016/0030

Buonasera Sig. Rizzo,

Con la presente comunico quanto segue in merito all'eventuale sostituzione sul posto dei cuscinetti dei motori in oggetto:

1- Il lavoro teoricamente e praticamente è realizzabile ma con forti limitazioni in termini di qualità dell'intervento stesso.
2- Per effettuare la sostituzione dei cuscinetti abbiamo bisogno di disaccoppiare il motore
3- Posare il motore a terra in modo da avere abbastanza spazio per operare intorno allo stesso con mezzi e attrezzature adeguate allo scopo.
4- Poter operare con fiamma al propano per scaldare giunti calettati sull'albero con notevole interferenza
5- Lo stesso dicasi per cuscinetti o ventole calettate sull'albero.
6- Inoltre per estrarre i cuscinetti dall'albero del rotore dei motori bisogna estrarre parzialmente il rotore stesso una volta verso il lato accoppiamento e una volta verso il lato ventola
7- Per effettuare l'operazione di cui sopra sono necessari due organi di sollevamento su entrambi i lati del motore (Gru mobili o carroponti).
8- Inoltre è evidente che non potranno essere effettuate opere di bonifica sia interne al motore che esterne(lavaggi, verniciatura degli avvolgimenti con essiccazione al forno ed altro) cosa che vista il fermo motore è sicuramente raccomandabile.
9- Non potrà essere effettuata la verifica dell'equilibratura
10- Riteniamo quindi consigliabile per effettuare il lavoro a opera d'arte di revisionare le macchine in officina.

R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it

Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Per quanto riguarda comunque l'eventuale quotazione per effettuare il lavoro sul posto alleghiamo le tabelle di riferimento con il dettaglio dei costi giornalieri, che verranno poi consuntivati alla fine dei lavori. Le lavorazioni verranno svolte da N°.3 nostri tecnici specializzati.

Resta inteso che non avendo effettuato alcun sopralluogo sugli impianti ci riserviamo la possibilità di modificare le quotazioni nella fase esecutiva degli stessi.

Per quanto riguarda messi sollevamento o riscaldamento e quant'altro sarà vostra cura fornirli.

Per la sicurezza gli impianti dovranno essere bonificati ed in sicurezza per poter operare nella massima tranquillità e nel massimo rispetto delle regole vigenti.

Patrica, 15/01/2016

Firma