



-Spett.le -

ESATEK S.R.L.

VIA AUSONIA, KM.4

03040 PIGNATARO INTERAMNA - FR

Preventivo n° 0118 del 16/02/2011

Oggetto:

Vs. DDT: 11	NESTLE'	Data Vs. DDT: 15/02/2011	Altri R	if.:		
Id. Motore	Descrizione			Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000010242	MOTORE THE EL	ECTRICAL POWER ENGINEE	RING FRAME	HP.6		2629F4
	XNC52 N.2629F4	HP.6 G.1500 V.300 A.16,9 Ve.3	300 Ae.0,75			

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, EQUILIBRATURA, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE- TEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI	650		650
Nr	1	6007-2RS1/C3			
Nr	1	6209-2RS1/C3			
		CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO REVISIONE CAMPI INDUTTORI PRINCIPALI E AUSILARI VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H CONTROLLO BOBINA FRENO, RETTIFICA ANCORE FRIZIONE, COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA SOSTITUZIONE E ASSESTAMENTO DI N.2 SPAZZOLE PULIZIA PORTASPAZZOLE RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 650,00 + I.V.A.

R.E.M. s.r.l.

Consegna 4/5GG. DAL VS. ORDINE S.I. Modalità di pagamento: R.D. 60 gg DFFM

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

ESATEK S.R.L.

Letto, approvato e accettato.

Pagina 1 di 1 MOD 7A01