**R.E.M. s.r.l.**
*Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)*
*Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345*
*email: amministrazione@rem-motori.it*
*Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995*

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008

Dasa-Rägister SINCERT

*Spett.le*
FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES SPA
TERMOLI
ENTE 123 C.SO SETTEMBRINI,167
10135 TORINO - TO

Preventivo n° **0877** del **19/10/2011**
Oggetto:

*Documentazione e motore/apparato di riferimento.*

| Vs. DDT: | Data Vs. DDT: | Altri Rif.: |
|---|---|---|

*Dettagli tecnici e costi preventivati.*

| UM | Q.tà | Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali) | Prezzo un. | Totale |
|---|---|---|---|---|
| | | *POS.01) MOTORE SIEMENS 1FT5104-1AC71-3EG0* | | |
| | | *POS.02) MOTORE SIEMENS 1FT5102-1AC71-3EA0* | | |
| | | *SMONTAGGIO, LAVAGGIO CON IDROPULITRICE, ESSICCAZIONE AL FORNO, REVISIONE AVVOLGIMENTO CON VERNICIATURA ISOLANTE A DOPPIO CICLO DI IMPREGNAZIONE CON VERNICI IN CL.H E POLIMERIZZAZIONE A FORNO, SURGE-TEST A KV.2,5 IN C.A., PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 2E+1000V. PER 1 MINUTO MINIMO; VERIFICA CONNESSIONI;* | | |
| | | *CONTROLLO E PROVA ROTORE, CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA ROTORE SECONDO NORME ISO E SIEMENS , CONTROLLI MECCANICI, SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI, REVISIONE FRENO (DOVE PRESENTE) RIMONTAGGIO, FASATURA E COLLAUDO FINALE* | | |
| Nr | *1* | *- PREZZO VALIDO PER POS.01-02* | *480* | *480* |
| | | --- | | |
| | | *SMONTAGGIO, LAVAGGIO CON IDROPULITRICE, ESTRAZIONE VECCHIO AVVOLGIMENTO STATORICO,RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO,VERNICIATURA ISOLANTE A DOPPIO CICLO DI IMPREGNAZIONE CON VERNICI IN CL.H E POLIMERIZZAZIONE A FORNO, SURGE-TEST A KV.2,5 IN C.A., PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 2E+1000V. PER 1 MINUTO MINIMO; VERIFICA CONNESSIONI;* | | |
| | | *CONTROLLO E PROVA ROTORE, CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA ROTORE SECONDO NORME ISO E SIEMENS , CONTROLLI MECCANICI, SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI, REVISIONE FRENO (DOVE PRESENTE) RIMONTAGGIO, FASATURA E COLLAUDO FINALE* | | |
| Nr | *1* | *- PREZZO VALIDO PER POS.01-02* | *760* | *760* |
| | | --- | | |
| | | *RICAMBI ORIGINALI:* | | |
| Nr | *1* | *FRENO EBD4* | *834* | *834* |
| Nr | *1* | *CONNETTORORE SEGNALE* | *214* | *214* |
| Nr | *1* | *CONNETTORE POTENZA GR.2* | *263* | *263* |
| Nr | *1* | *CONNETTORE POTENZA GR.3* | *394* | *394* |
| Nr | *1* | *DISCO SENSORE* | *135* | *135* |
| Nr | *1* | *STATORE TACHIMETRICA* | *214* | *214* |
| Nr | *1* | *ROD 320-2500 I/G* | *1266* | *1266* |

**R.E.M. s.r.l.**
*Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)*
*Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345*
*email: amministrazione@rem-motori.it*
*Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995*

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008

Dasa-Rägister SINCERT

*Spett.le*
FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES SPA
TERMOLI
ENTE 123 C.SO SETTEMBRINI,167
10135 TORINO - TO

Preventivo n° **0877** del **19/10/2011**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nr | *1* | *RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO SULL'ALBERO* | *50* | *50* |
| Nr | *1* | *RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO SULLA CALOTTA* | *60* | *60* |
| Nr | *1* | *RIPARAZIONE SEDE CHIAVETTA SULL'ALBERO* | *55* | *55* |
| | | *N.B.: ROTTURE STANDARD CHE NON COMPROMETTONO LA INTEGRITA' STRUTTURALE DELL'ALBERO* | | |

*TRASPORTO A NS. CARICO*

*CONSEGNA DA CONCORDARE DI VOLTA IN VOLTA*

*Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M*

*Validità 30gg.*

*Con l'occasione porgiamo distinti saluti.*

*R.E.M. s.r.l.*

FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES SPA
TERMOLI

*Letto, approvato e accettato.*