



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Spett.le

FCA Italy S.p.A. - TERMOLI

VIA G. AGNELLI SNC - ZONA INDUSTRIALE

86039 TERMOLI - CB

Offerta n° **0664** del **30/11/2021**

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 401449	Data Vs. DDT: 12/10/2021	Altri Rif.: RDA 43325634 MALATESTA		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000015517	MOTORE ABB M3AA280SMA4 N.3GV1010613068003 KW.75 G.1478 V.500/875 A.108/98,4	KW.75	53715419	N.3GV101061306 8003

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO MOTORE CON LAVAGGIO CON IDROPULTRICE ED ESSICCAZIONE AL FORNO - VERIFICA DI TUTTE LE MISURE DEI VARI PARTICOLARI MECCANICI SECONDO TABELLE DEL COSTRUTTORE RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO IN CLASSE H E TENSIONE SPECIALE CON COLAUDO PACCO LAMELLARE CON LOOP TEST, VERIFICA CON SURGE.- TEST A 2E+1000 - COLLAUDO ISOLAMENTO VERSO TERRA E TRA FASE E FASE EQUILIBRATURA ROTORE SECONDO ISO21940 FORNITURA E SOST. CUSCINETTI 6213C3 E 6316C3 RIMONTAGGIO COMPLETO - COLLAUDO A PIENA TENSIONE CON CONTROLLO DELLE VIBRAZIONI VERNICIATURA ESTERNA E REDAZIONE VERBALE DEI LAVORI ESEGUITI	2368		2368

Totale preventivo € 2.368,00 + I.V.A.

Consegna: 10GG. LL. S.I. DAL VS. ORDINE  
con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D. 60GG. D.F.F.M.

Validità : 15GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

FCA Italy S.p.A. - TERMOLI

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.