

Firma dei compilatori del capitolato:

Firma del responsabile di settore

Compilatore

Resp

TOOL END PRESS

DIR

Piedimonte san Germano, 27/04/2016

Allegato alla R.D.A. n° 26845441

FCA Group S.p.A.
EMEA Region – Manufacturing
Premium Brands
Press Shop & Dies



CAPITOLATO TECNICO DI RICHIESTA D'OFFERTA

**CLASSIFICAZIONE E MAPPATURA TUBI
OLEODINAMICI SU PRESSE DELL'UNITA' HOT
STAMPING.**

Press Shop (Cassino Plant)

L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà rispondere a tutti i punti del presente capitolato non ch  rispettarne l'ordine

Til

R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccio, 12/B
03010 PATRICA (FR)
P. IVA 02240470605

Pag. 1

Codice Modulo: 228 27/11/2015 - Pag. 1/16	Procedure:	74517					
--	------------	--------------	--	--	--	--	--

PREMESSA

L'attività da eseguire è presso lo Stabilimento di Cassino U.O. Stampaggio HOT in Italia.

*E' a discrezione del fornitore sono eventuali proposte alternative e migliorative
E' richiesto una documentazione tecnica a supporto (Layout, simulazioni, video)*

Il presente contratto verrà trattato come ordine chiuso e si precisa che:

1) Il contratto ha come presupposto :

a) *Che il rischio d'impresa ricada totalmente ed autonomamente sull'ESECUTORE dell'appalto.*
b) *Che l'esecutore dell'appalto disponga di propria organizzazione e gestione, nel senso delle disponibilità dei propri capitali, mezzi ed attrezzature necessari all'esecuzione delle opere dedotte nel presente contratto.*

2) I requisiti gestionali citati al p.to (1) sono condizione per la validità del presente contratto, il venir meno, anche solo parziale, di tali presupposti, ne determinerà la risoluzione.

3) La ditta appaltante si obbliga, con le modalità gestionale di cui al p.to (1), a compiere l'opera, analiticamente indicata in allegato; allegato che fa parte, globalmente, e nelle singole previsioni, del presente contratto, a tutti gli effetti.

4) La ditta appaltante si vincola ed obbliga, contestualmente, ad eseguire i lavori descritti nel presente contratto mediante l'impiego dei migliori materiali richiesti dalle prestazioni ed attraverso la utilizzazione di personale professionalmente adeguato e quantitativamente sufficiente.

5) Il committente potrà controllare lo svolgimento dei lavori, verificandone lo stato. Nell'ipotesi che l'esecuzione dell'opera non proceda secondo le condizioni stabilite nel presente contratto, ed a regola d'arte, il committente fisserà all'appaltatore un termine congruo in relazione all'oggetto delle obbligazioni di questo, perché lo stesso si conformi alle condizioni predette; trascorso inutilmente tale termine, il committente potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito dal committente stesso.

In ogni caso il ritardo dell'appaltante nell'esecuzione dell'opera commessa, il committente avrà facoltà di applicare una penale pari al (valore da definire)% dell'importo ad ordine pattuito con l'appaltante per ciascun giorno solare di ritardo rispetto al termine fissato per l'ultimazione del lavoro.

N.B. la sopra riportata clausola non limita la facoltà del committente di agire per il risarcimento del maggior danno.

6) Il committente ha in ogni caso il diritto di verificare e collaudare l'opera eseguita dalla ditta appaltante, che si impegna a fare tutto quanto possa consentire al committente stesso la verifica ed il collaudo.

7) La ditta appaltante è tenuta alla garanzia per le difformità e vizi del servizio, il committente ha il diritto di chiedere l'esatto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente capitolato.

La denuncia delle difformità e vizi del servizio, verrà comunicato dal committente alla ditta appaltatrice entro il termine max di 60gg. Dalla loro scoperta, con la richiesta della loro tempestiva eliminazione, oppure della proporzionale diminuzione del compenso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito dal committente stesso.

Nell'ipotesi che le difformità o i vizi dell'opera la rendano del tutto inadatta alla sua destinazione dedotta in contratto, il committente ha diritto a risolvere il contratto, salvo il risarcimento del danno.

8) Qualsiasi inadempimento o inesatto adempimento delle obbligazioni tutte dedotte nel presente contratto dovrà essere immediatamente rimosso a cura della ditta appaltante, salvo in ogni caso restando il diritto del committente alla risoluzione del rapporto ed al risarcimento del danno.

9) La ditta appaltante è obbligata ad informare tempestivamente il committente per iscritto, dell'insorgenza e della cessazione di cause di forza maggiore che non consentono l'adempimento, per impossibilità sopravvenuta, di obbligazioni dedotte in contratto, ed è obbligo altresì, del committente, a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti.

La circostanza di forza maggiore dovrà, comunque, essere provata a richiesta del committente.

Non sono da considerarsi come cause di forza maggiore, per l'esenzione di responsabilità, i ritardi o gli inadempimenti dei fornitori.

Timbro

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccio, 12/B
05010 PATRICA (FR)
P. IVA 02240470605

Pag. 2

Codice Modulo: 228 27/11/2015 - Pag. 2/16	Procedure:	74517					
--	------------	--------------	--	--	--	--	--

10) La ditta appaltante dovrà rilasciare autocertificazione attestante che la stessa si trova nelle condizioni organizzative ed imprenditoriali di cui alla legge 1369/1960 art.5 lett. g), ai fini del rilascio della preventiva autorizzazione, da parte dell'ispettorato del lavoro, di esclusione del committente dalla solidarietà di cui all'art. 3, legge 1369/1960, che la ditta appaltante si impegna tempestivamente a richiedere per ottenere.

11) La ditta appaltante si assume l'obbligo di fornire, dietro richiesta, in ogni momento, al committente, qualsiasi notizia ed informazione necessaria alla conoscenza della situazione contrattuale, ed alla posizione assicurativa obbligatoria dei dipendenti.

12) La ditta appaltante porrà in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza della normativa di ordine pubblico disposta a tutela dell'igiene e sicurezza del lavoro e diretta alla prevenzione degli infortuni. Si obbliga inoltre ad osservare ed a far osservare tutte le disposizioni contenute nella **"procedura 123-07 Allegato A2 Rev. 4"**, di seguito illustrata la quale costituisce parte integrante del presente capitolato.

L'inosservanza delle disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni, da parte della ditta appaltante, rappresenta condizione risolutiva espressa del contratto.

La ditta appaltante dovrà previa tempestiva informazione verbale, dare immediata comunicazione scritta al committente di qualsiasi infortunio sul lavoro occorso ai propri dipendenti, indicando le cause, le circostanze e le condizioni degli infortunati. Inoltre terrà costantemente informato il committente degli eventuali sviluppi clinici, amministrativi e/o penali dell'evento infortunistico di cui sopra.

13) La ditta appaltante è responsabile di qualsiasi danno da lui stesso cagionato, a qualsiasi titolo, nel corso dell'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto, nei confronti del committente e/o suoi dipendenti, o di beni comunque ad essi appartenenti.

14) La ditta appaltante si obbliga ad evitare ogni comportamento (commissivo od omissivo) proprio e/o dei propri dipendenti, in violazione di disposizione di leggi statale e/o regionale e/o di regolamenti di enti autarchici territoriali, e/o di regolamenti in materia, del committente per i propri stabilimenti o uffici, in materia di inquinamento, salvo in ogni caso, il risarcimento dell'eventuale danno subito da committente.

15) Il committente verserà all'appaltatore per il lavoro eseguito il corrispettivo definito in contratto. Il prezzo di cui sopra è fisso ed invariabile. E' a carico della ditta appaltante, e resta pertanto compreso nel prezzo suddetto ogni onere, costo e spesa che comunque la stessa ditta appaltante possa incontrare nell'esecuzione del lavoro a contratto.



Codice Modulo: 228	Procedure:	74517					
27/11/2015 - Pag. 3/16							

1. DESCRIZIONE ATTIVITA' RICHIESTE

L'ATTIVITA' CONSISTE NELL'EFFETTUARE LA MAPPATURA E L'IDENTIFICAZIONE DEI TUBI OLEODINAMICI PRESENTI SUGLI IMPIANTI SOTTO RIPORTATI, AGGIORNANDO GLI SCHEMI OLEODINAMICI DA NOI FORNITI; LE CLASSI DI MAPPATURA DA IDENTIFICARE SONO:

- TUBI BASSA PRESSIONE; 0 - 210 BAR
- TUBI MEDIA PRESSIONE; 210 – 420 BAR
- TUBI ALTA PRESSIONE; 420 – 630 BAR
- TUBI ALTISSIMA PRESSIONE > 630 BAR

SU OGNI TUBO PRESENTE SI RICHIEDE DI COLLOCARE UNA TARGA DI IDENTIFICAZIONE RIPORTANTE IL LIVELLO DI PRESSIONE DI ESERCIZIO DEL TUBO (SIMBOLO VISIVO) E LA DENOMINAZIONE INDIVIDUATA E CONDIVISA.

TALI TARGHETTE DI MATERIALE METALLICO APPLICATE SUL COMPONENTE UTILIZZANDO FASCETTE METALLICHE, DEVONO ESSERE RIMOVIBILI IN CASO DI SOSTITUZIONE TUBO AFFINCHÉ POSSANO ESSERE RIAPPLICATE SUL NUOVO TUBO

SIA IL LIVELLO DI PRESSIONE CHE LA DENOMINAZIONE DEL TUBO DEVONO ESSERE RIPORTATE SUI DISEGNI FORNITI PER IL LORO AGGIORNAMENTO.

PER OGNI TUBO IDENTIFICATO DOVRA' ESSERE REALIZZATA UNA SCHEDA IDENTIFICATIVA (RAGGRUPPATE IN FASCICOLI SECONDO GRUPPO DI APPARTENENZA) RIPORTANTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

- TIPOLOGIA TUBO (NORMA DI APPARTENZA, CARATTERISTICHE MATERIALE, ECC);
- LUNGHEZZA TUBO;
- TIPOLOGIA E DIMENSIONI RACCORDI (GHIERA, FLANGIA, ECC).
- TIPO E DIMENSIONI OR
- NEL CASO RISULTASSE LA NON CORRISPONDENZA TRA TUBO A DISEGNO E TUBO REALMENTE INSTALLATO (ES.: UN TRATTO A DISEGNO CORRISPONDENTE A PIU' TRATTI REALMENTE) IL DISEGNO DOVRA' ESSERE ALLINEATO ALL'IMPIANTO

NB: PER PERMETTERE UNA MIGLIORE IDENTIFICAZIONE DEL TUBO E' CONSENTITO LO SMONTAGGIO DI TUTTI I TUBI DELL'IMPIANTO. TALE ATTIVITA' E' A CARICO DELLA DITTA VINCITRICE INCLUSI EVENTUALI RICAMBI (ORING, VITI, ECC)

LE PRESSE DOVE DEVE ESSERE EFFETTUATO IL LAVORO SONO RELATIVE ALLE SEGUENTI LINEE:

- AP&T 1
- AP&T 2
- AP&T 3
- AP&T 4
- AP&T 5
- KOMAT'SU 1
- KOMAT'SU 2
- AIDA

TALE ATTIVITA' PUO' ESSERE EFFETTUATA:

- DI DOMENICA MATTINA SUL PRIMO TURNO LAVORATIVO DALLE 06:00 ALLE 14:00
- DURANTE I FERMI IMPIANTO DI PAUSA MENSA (1°T 11:15 / 11:45)

Timb

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccio, 12/B
03010 PATRICA (FR)
P. IVA 02240470605

Pag. 4

Codice Modulo: 228 27/11/2015 - Pag. 4/16	Procedure:	745:
--	------------	-------------

--	--	--

- DURANTE LA FERMATA ESTIVA WEEK 32 E 33

GLI SCHEMI OLEODINAMICI DEGLI IMPIANTI VERRANNO FORNITI IN FORMATO PDF.

LA QUANTITA' DEI TUBI SU OGNI SINGOLA PRESSA E' INDICATIVAMENTE DI 90 pz.

LA DITTA VINCITRICE DOVRA' ESEGUIRE L'ATTIVITA' ANCHE SE NON TOTALMENTE DURANTE LA FERMATA DI AGOSTO (WEEK 32 E 33)

PUNTO AGGIUNTIVO:

- REALIZZAZIONE DI MODELLI CAD QUOTATI IN 3D DEI TUBI RIGIDI E FLESSIBILI COMPRESI DI FLANGE O RACCORDI (ORING, ECC.).
- (NELL'OFFERTA ECONOMICA QUOTARLA SEPARATAMENTE DA TUTTO IL RESTANTE INTERVENTO).

DISPOSIZIONI GENERALI

VERRANNO ADDEBITATE ALLA DITTA APPALTANTE PENALI PER EVENTUALI DANNI/ONERI SUBITI DAL COMMITTENTE DOVUTI AD ANOMALIE, VERIFICATISI SUI SISTEMI /COMPONENTI IN TRATTAZIONE, LA CUI CAUSA SIA RICONDUCIBILE AD UNA NON PERFETTA ESECUZIONE DELLA LAVORAZIONE.

QUANTO NON PRECISATO NEL PRESENTE CAPITOLATO SARA' REGOLATO ALLE CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO DELL'FCA GROUP AUTOMOBILES IN DIFETTO DAL CODICE CIVILE E LEGGI SPECIALI IN MATERIA.

QUALSIASI DEROGA ALLE PRESENTI PATTUZIONI O DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE, ESSERE CONVENUTA TRA LE PARTI PER SCRITTO. QUALSIASI COMPORTAMENTO ANCHE RIPETUTO DELLE PARTI, NON CORRISPONDA ALLE PREVISIONI PATTUIE, NON POTRA' MAI PREGIUDICARE IL DIRITTO DI ESSE E RICHIEDERNE IN QUALSIASI MOMENTO.

GLI UNITI ALLEGATI COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CAPITOLATO, COSI' COME LO SARA' OGNI LORO EVENTUALE FUTURA MODIFICA.

Consegna offerta tecnica: **Castrechini_Remo**
remo.castrechini@fcagroup.com

Consegna offerta economica: **Ufficio Acquisti**
Silvana.cavallaro@fcagroup.com



Codice Modulo: 228 27/11/2015 - Pag. 5/16	Procedure:	74517					
--	------------	--------------	--	--	--	--	--

Si sottolinea che l'offerta tecnico-economica dovrà essere redatta rispettando tassativamente, punto per punto, il presente capitolato che dovrà essere restituito controfirmato per accettazione.

PREMESSA

Il presente capitolato vuole essere una descrizione generale dell'attività da svolgere per il miglioramento delle attuali performance produttive.

E' richiesto di rispondere con delle procedure dettagliate

A discrezione del fornitore sono eventuali proposte alternative e migliorative

E' richiesta una documentazione tecnica a supporto (Layout, simulazioni, video)

NORMATIVE DI CARATTERE PRINCIPALE

La realizzazione dei lavori che dovranno essere fatti a valle dell'ispezione devono rendere conformi i macchinari a quanto previsto dalla Direttiva Macchine, vigenti normative CE integrate dalla norma FCA 9.70106/00 edizione giugno 1995 "Prescrizioni per la fornitura di macchine industriali". Sono parte della fornitura ogni mezzo di trasporto, sollevamento, attrezzature specifiche e non, per una corretta esecuzione dell'opera.

E' TASSATIVO l'utilizzo di mezzi previsti dalle normative vigenti a quanto previsto sul suolo italiano allegato V Dlgs. 81/08

2. ADEMPIMENTI NORMATIVI E DI LEGGE

La fornitura dovrà rispettare le prescrizioni per la fornitura dei mezzi di lavoro FCA,

- Le attuali leggi (Dlgs.81/08)
- Norme UE per la buona tecnica (CEN, CENELEC) e quando non specificato devono essere seguite le norme nazionali (vale a dire UNI e CEI) , come l'integrazione ISO,IEC,ecc

Norme ISO 4413 per gli impianti idraulici (ultima edizione)

Norme ISO 4414 per gli impianti pneumatici (ultima edizione)

Norme ISO 5170 per i lubrificanti (ultima edizione)

CEI 64/8 -44/05 e CEI 20-22 (ultima edizione)

Norme europee EN 60204-1 e UNI EN ISO 12100-1, 12100-2 (ultima edizione)

Oltre a quanto sopra deve essere seguita la seguente Norme FCA:

Condizioni di acquisto generale 9.70100 / 00.

Condizioni generali per la fornitura 9.1110

Prescrizioni generali per la sicurezza e tutela della salute 9.69010norma 9.70106 ed. 1995 e le norme relative al montaggio:

9.1110 condizioni generali di appalto

9.69010 prescrizioni infortuni e igiene del lavoro

Direttiva macchine 2006/42/CE (60204-1 EN ISO 13849 CEI EN62061 ult.ed)

E' responsabilità del fornitore provvedere all'esecuzione dei lavori nel pieno rispetto delle norme vigenti riferita alla procedura FCA PO01 Art. 26 Allegato A3

E' obbligo del Fornitore verificare sul posto la possibilità dell'esecuzione del lavoro richiesto, per valutare l'entità e/o eventuali difficoltà che richiedono altre opere o mezzi specifici, valutandone l'onere e considerarlo in fase d'offerta previa segnalazione in offerta tecnica.

Per l'esecuzione del lavoro, l'assuntore dovrà disporre di attrezzature e mezzi d'opera perfettamente idonei al lavoro da compiere e rispondenti alle norme antinfortunistiche previste dai contenuti della procedura FCA PO01 Art. 26 Allegato A2

Relativamente alle disposizioni interne Le Imprese e lavoratori autonomi sono tenuti ad informarsi presso i Servizi Tecnici circa la presenza di eventuali rischi nella zona di operatività e provvedere a munire i propri Collaboratori degli opportuni mezzi di protezione in ottemperanza alle norme vigenti.

Timbro e

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccio, 12/8
03010 PATRICA (FR)
P. IVA 02240470605

Pag. 6

Codice Modulo: 228 27/11/2015 - Pag. 6/16	Procedure:	74517					
--	------------	--------------	--	--	--	--	--

E' vietato l'uso di attrezzature, ponteggi di terzi e dei carroponti d'officina, salvo esplicita e particolare autorizzazione. Tutte le manovre su apparecchiature in servizio dovranno essere sempre eseguite alla presenza del personale del Committente. I lavori potranno essere sviluppati secondo criteri dell'assuntore, tenendo conto delle esigenze e tempistiche del Committente

3. INTERVENTO

SOPRALLUOGO

Le ditte offerenti dovranno prendere appuntamento per il sopralluogo con il Sig. Castrechini Remo (tel.Cell. 366-6972672), entro 3 giorni dal ricevimento della documentazione, oppure entro 5 giorni dalla data della lettera di invito. Oltre tale termine non si garantisce la disponibilità.

Le ditte devono allegare all'offerta dichiarazione di "Avvenuto sopralluogo" controfirmata dagli assistenti di cantiere dell'Appaltante.

La prestazione è completa del tipo "**chiavi in mano**", comprensiva del trasporto del materiale fino al molo dello stabilimento e dei mezzi di sollevamento necessari per la movimentazione. Inoltre deve essere compresa, la messa in servizio completa di registrazioni , tarature e messa a punto di tutti i componenti. Fornitura descrizione completa del sistema di smontaggio macchina che il fornitore intende adottare con programma di lavoro / mezzi impiegati dettagliato

Fornitura tempistica dettagliata suddivisa per interventi

Prima dell'inizio dei lavori e per tutta la durata del cantiere dovrà essere definito un presidio interno il cui scopo è quello di ottimizzare le attività in corso d'opera.

Deve essere prevista la gestione del progetto completo da parte di un project manager per l'intero periodo del progetto e la sua presenza sul sito di installazione per il tempo di completare la durata

Esso sarà costituito da :

Ente	Q.tà	Ruolo
Stabilimento Cassino U.O. Stampaggio	1 risorsa	interfaccia coordinam.lavori
Ditta Esterna Esecuzione Lavori	1 risorsa	project manager/espansa. cantiere

4. MODALITA' OPERATIVE

. Tutte le attività inerenti l'appalto e il cantiere ad esso riferito, **dovranno necessariamente rispettare** tutte le leggi di prevenzione e sicurezza vigenti. Rimangono valide tutte le linee guida riferite alla procedura Operativa della salute e della Sicurezza del lavoro FCA PO01 Art. 26 Allegato A3

Nella valutazione e nella redazione dell'offerta si dovranno tenere presenti le indicazioni riportate nel seguito, riguardanti le possibili difficoltà operative riscontrabili per lo svolgimento delle opere oggetto del presente appalto:

- ☐ le attività produttive di Stabilimento
- ☐ La movimentazione di carichi pesanti che comporta l'utilizzo di mezzi che possono intralciare il normale svolgimento delle attività produttive dovranno essere eseguite in orario festivo e opportunamente concordate con gli enti preposti di stabilimento.

Il Fornitore dovrà, per quanto sopra esposto, preventivamente formulare un programma lavori di dettaglio, completo).



Codice Modulo: 228 27/11/2015 - Pag. 7/16	Procedure:	74517					
--	------------	--------------	--	--	--	--	--

Oneri a carico Fornitore

- a) Eventuale locale per officina, spogliatoi e deposito attrezzi, da sistemare all'esterno del fabbricato, su area definita messa a disposizione dagli Enti competenti di Stabilimento/Proprietà
- b) Locale per deposito materiale, di fornitura Appaltante
- c) Scale e ponteggi, a norme ISPEL, nei tipi necessari alle installazioni
- d) Mezzi di sollevamento ordinari e straordinari per scarico, movimentazione e sollevamento materiali
- e) **Pulizia giornaliera delle aree di lavoro, sgombero e trasporto dei materiali di risulta a parco rottami all'interno dello Stabilimento e/o a discarica autorizzata all'esterno del Comprensorio (previa selezione differenziata ed eventuale taglio a bocca di forno), da eseguirsi nel corso dei lavori secondo un ciclo e una programmazione da concordare con la D.L. e a lavori ultimati prima della consegna dell'area alla D.L.**
- f) Protezione delle apparecchiature da polvere, guasti, rotture, manomissioni ecc., in modo che a lavori ultimati esse vengano consegnate integre come nuove
- g) Assemblaggio dei componenti eventualmente forniti scolti, costituenti le forniture dei materiali in onere all'Appaltante
- h) Tutta l'area interessata dal cantiere dovrà essere riconsegnata allo Stabilimento pulita e priva di materiale di risulta e/o componenti inutilizzati derivanti dalle attività previste sul presente capitolato

Programma Lavori

Si precisa che i lavori per l'esecuzione delle opere impiantistiche in oggetto dovranno essere opportunamente pianificati e concordati congiuntamente con la D.L. del Committente, gli Enti competenti di Stabilimento. L'Appaltante si riserva di modificare il programma lavori indicato in capitolato senza che il fornitore possa pretendere riconoscimenti economici.

5. CORSI DI FORMAZIONE

Non necessari

6. COLLAUDO

Rispettando le modalità previste dalla procedura FCA AUTO 71017/01 e le normative di riferimento per il collaudo, sia di forniture che di impianti nella loro globalità, sono le Norme CE applicabili

7. TEMPISTICHE LAVORATIVE E ASSISTENZA POST AVVIO PRODUZIONE

Da definire

8. GARANZIE

La durata della garanzia dovrà essere non inferiore a 24 mesi dalla data di rilascio del certificato di collaudo favorevole.

Durante il periodo di garanzia il Fornitore si impegna ad eliminare, a propria cura e spese, nel più breve tempo possibile ed entro i termini che verranno di volta in volta concordati, tutti i difetti o le imperfezioni imputabili a vizio di costruzione, montaggio o difetti di materiale.

Timbro e		ier
----------	---	-----

Pag. 8

Codice Modulo: 228 27/11/2015 - Pag. 8/16	Procedure:	74517					
--	------------	--------------	--	--	--	--	--

Ove il fornitore non ottemperasse a quanto richiesto, il Committente potrà provvedervi sia direttamente che tramite terzi. Gli oneri relativi saranno addebitati al Fornitore unitamente agli eventuali ulteriori danni subiti dal Committente.

Per le parti riparate e/o sostituite il periodo di garanzia decorrerà a partire dalla data dell'avvenuta sostituzione e/o riparazione.

9. ALLEGATI

Allegato 1

1 – GENERALITÀ

I rapporti tra APPALTANTE ed APPALTATORE - LAVORATORE AUTONOMO - SUBAPPALTATORE, chiamati ad eseguire lavori all'interno delle unità produttive facenti parte di FGA trovano la loro regolamentazione contrattuale nei contenuti di tutte le vigenti normative pertinenti.

2 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Le imprese, qui di seguito definite "APPALTATORE", che eseguono lavori all'interno di unità produttive e organizzative di FGA devono attenersi e rispettare tutte le norme in materia di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi ed ecologia. Ove applicabile si raccomanda particolare attenzione al rispetto delle disposizioni aziendali previste dal Sistema di Gestione Ambientale, la cui documentazione è disponibile presso le zone interessate, nel sito intranet aziendale ed eventualmente può essere richiesta al personale incaricato di seguire i lavori. In particolare l'appaltatore è responsabile dell'osservanza di tutta la vigente normativa intendendosi con essa non solo le norme di legge e regolamentari, ma anche tutte le norme di buona tecnica dettate dagli organismi a ciò preposti (I.S.O. - C.E.N. - C.E.N.E.L.E.C. - C.E.I. - U.N.I. - etc..) e della predisposizione delle relative misure tecniche, organizzative e procedurali nonché delle specifiche cautele. Ad ogni buon conto per la loro particolare e generale rilevanza si rinvia espressamente alla lettura dei disposti di cui al Titolo I, artt. 15-17-18-19-20-22-23-24-26 e Titolo IV del D.Lgs. 09/04/2008 n° 81 nel suo testo vigente.

3 - SELEZIONE ED ISTRUZIONE DEL PERSONALE

Per l'esecuzione dei lavori deve essere scelto personale adeguatamente capace ed idoneo, soprattutto per interventi di particolare impegno o da svolgersi in condizioni particolari. Si ricorda che a far data dal 1/9/2007 l'art. 6 della legge 123/07 (oggi art. 26 comma 8. del D. Lgs. 81/2008) prevede l'obbligo di dotare di tessera di riconoscimento (corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro/appaltatore) tutto il personale dipendente da qualsiasi impresa appaltatrice e subappaltatrice (compresi i lavoratori autonomi), con obbligo di esporre detta tessera e controllo delle gerarchie dell'appaltatore (preposti/capi) sulla corretta attuazione.

Le maestranze dovranno essere informate non solo sui rischi connessi alla propria attività, ma anche di tutte le misure/cautele indicate nel documento di valutazione dei rischi.

4 - COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELL'IMPRESA

Nell'ambiente e sul posto di lavoro il personale deve tenere un contegno corretto: deve astenersi in modo assoluto da qualsiasi comportamento od atto che possa arrecare danno a colleghi od intralcio al regolare svolgimento dei lavori nei vari settori operativi.

I lavoratori non devono allontanarsi dal proprio posto di lavoro o dalla zona loro assegnata dai Preposti/Capi responsabili, senza un giustificato motivo.

All'interno dell'Azienda è vietato consumare bevande alcoliche. Si veda al riguardo il Provvedimento 16 marzo 2006 che individua le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Timbro €	R.E.M. s.r.l. Via Patruccia, 12/B 03010 PATRICA (FR) P. IVA 02240470605	» per
----------	--	-------

Codice Modulo: 228	Procedure:	74517					
27/11/2015 - Pag. 9/16							

I lavoratori, salvo impedimento per causa di forza maggiore, sono tenuti a segnalare subito al proprio datore di lavoro od ai propri Capi gli infortuni comprese le lesioni di piccole entità, loro occorsi in occasione di lavoro.

5 – MACCHINE, MEZZI E ATTREZZATURE

Tutte le macchine, i mezzi e le attrezzature dell'appaltatore devono essere provvisti di una targhetta indicante il nome dell'impresa proprietaria. Le suddette macchine, mezzi ed attrezzature devono essere conformi alle prescrizioni vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini di cui trattasi ed in possesso di idonea certificazione di conformità C.E. laddove necessaria. Tali condizioni inoltre devono essere mantenute nel tempo, mediante periodica manutenzione e revisione degli stessi in conformità anche alle prescrizioni del progettista fabbricante.

I mezzi soggetti a collaudo e verifiche periodiche da parte di Enti Pubblici (ponti sviluppabili e sospesi, scale aeree, paranchi, apparecchi a pressione, ecc.) dovranno risultare in regola con tali controlli.

È assolutamente vietato a qualunque impresa appaltatrice e subappaltatrice (compresi i lavoratori autonomi) di servirsi di macchine, impianti, attrezzature di proprietà dell'appaltante, senza preventiva autorizzazione scritta da parte di ente individuato dall'appaltante.

6 - IMPIANTI ED APPARECCHI ELETTRICI

Gli impianti e gli apparecchi elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devono essere costruiti e installati in conformità a tutte le normative in materia, e accompagnate dalle prescritte certificazioni CE e/o dichiarazioni di conformità.

In particolare, si richiamano a titolo esemplificativo:

- D.Lgs. 09/04/2008 – Titolo III – Capo III Impianti ed apparecchiature elettriche
- L. 01/03/68 n.186;
- L. 18/10/77 n.791 e D.Lgs. 81/08;
- DD.PP.RR. 675 e 727 del 21/7/82, L. 17/4/89 n.150 e D.P.R. 23/3/98 n.126;
- D.M. 37/2008
- Norme CEI di dettaglio (CEI 64-8; CEI 11-8; CEI 11-1; CEI EN 60204; CEI EN 60079, ecc...).

7 - LAVORI SOPRA O IN PROSSIMITA DI IMPIANTI ELETTRICI


Qualsiasi intervento sulle linee ed impianti elettrici deve essere regolarmente autorizzato di volta in volta dai Servizi competenti indicati dall'appaltante. Ogni esclusione di tensione da una linea od il suo reinserimento, devono avvenire seguendo le procedure stabilite al riguardo nell'ambito dei siti.

Occorre tenere presente che tutte le linee e le apparecchiature devono considerarsi sotto tensione sino a che non venga accertato diversamente con gli appositi strumenti di controllo.

È vietato eseguire i lavori su macchine, apparecchi e condutture elettrici ad alta tensione e nelle loro immediate vicinanze, salvo per valori non superiori a 1000 Volt e previa l'adozione delle misure di cui sopra, senza aver prima:

- a) tolta la tensione;
- b) interrotto visibilmente il circuito nei punti di possibile alimentazione dell'impianto su cui vengono eseguiti i lavori;
- c) esposto un avviso su tutti i posti di manovra e di comando con l'indicazione "lavori in corso, non effettuare manovre";
- d) isolata e messa a terra, in tutte le fasi, la parte dell'impianto sulla quale o nelle cui immediate vicinanze sono eseguiti lavori.

Quando i lavori su macchine, apparecchi e condutture elettriche ad alta tensione sono eseguiti in luoghi dai quali le misure di sicurezza previste nei punti b) e c) succitati non sono direttamente controllabili dai lavoratori addetti, questi prima di intraprendere i lavori, devono aver chiesto e ricevuto conferma dell'avvenuta esecuzione delle misure di sicurezza sopra indicate dal proprio superiore responsabile.

Timbro e		re per
----------	---	--------

Pag. 10

Codice Modulo: 228	Procedure:	74517					
27/11/2015 - Pag. 10/16							

In ogni caso i lavori non devono essere iniziati se i lavoratori addettivi non abbiano ottemperato alle disposizioni di cui al punto d) suddetto.

La tensione non deve essere rimessa nei tratti già sezionati per la esecuzione dei lavori, se non dopo che i lavoratori che devono eseguire le relative manovre non abbiano ricevuto dall'APPALTATORE che ha eseguito i lavori, avviso che i lavori sono stati ultimati e che la tensione può essere applicata.

Nei lavori in condizioni di particolare pericolo, su macchine, apparecchi o conduttori elettrici la cui esecuzione sia affidata ad un solo lavoratore, deve essere presente anche un'altra persona.

Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di cinque metri dalla costruzione o dai ponteggi, a meno che, previa segnalazione all'Esercente delle linee elettriche, non si provveda da chi dirige detti lavori per una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse.

8 - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO

L'impiego di qualsiasi autoveicolo di proprietà dell'appaltatore all'interno dei siti dell'appaltante, dovrà essere preventivamente autorizzato.

Il personale addetto alla conduzione ed alla manovra degli autoveicoli e delle macchine operatrici deve essere munito di regolare patente prefettizia.

Nelle strade del sito e all'interno dei locali, la circolazione dei mezzi deve avvenire nella stretta osservanza delle norme del Codice Stradale e di quelle interne richiamate con apposita segnaletica.

La velocità dovrà comunque essere entro limiti indicati dalla segnaletica, procedendo con la massima prudenza.

È vietato trasportare persone all'esterno della cabina di guida sui pianali degli automezzi con sponde abbassate o senza sponde e su tutti gli altri mezzi per il trasporto materiali (carrelli elevatori e a piattaforma, trattori, etc.).

9 - SOLLEVAMENTO E TRASPORTO DEI CARICHI

I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere impiegati esclusivamente da personale esperto ed appositamente autorizzato dall'appaltatore.

È tassativamente vietato sollevare e trasportare persone con i suddetti mezzi.

È necessario curare che il sollevamento ed il trasporto dei carichi avvenga con la scrupolosa osservanza delle norme di sicurezza e facendo uso di mezzi appropriati,

L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico stesso od il suo spostamento dalla primitiva posizione di ancoraggio.

I posti di carico, scarico e di manovra degli argani, paranchi ed apparecchi simili, devono essere delimitati con barriere per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi o la caduta di persone dall'alto.

Durante il carico e lo scarico degli autoveicoli il conducente deve assistere alle operazioni relative, tenendosi fuori dal campo di azione del carico o del mezzo utilizzato nell'operazione. Se detti interventi vengono effettuati dalla impresa appaltatrice / subappaltatrice con mezzi e personale propri, gli autisti devono limitarsi a controllare la corretta sistemazione del carico sugli automezzi, da posizioni di sicurezza, astenendosi dal partecipare alle manovre.

Timbro		ore per
--------	---	---------

Codice Modulo: 228	Procedure:	74517					
27/11/2015 - Pag. 11/16							

10 - NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Fermo restando l'obbligo da parte dell'appaltatore di rispettare tutte le leggi di prevenzione e di sicurezza nell'esecuzione di tutte le attività che vengano compiute all'interno del sito, si richiama l'attenzione dell'appaltatore su alcune norme di carattere generale:

a) OPERE PROVVISORIALI

Le opere provvisorie devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.

Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro revisione per eliminare quelli non ritenuti più idonei. Nei lavori che sono eseguiti ad una altezza superiore ai 2 m, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisorie o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone o di cose.

Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisorie devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.

b) PARAPETTI

Gli impalcati, i ponti di servizio e di lavoro, le passerelle, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusti parapetti costruiti in conformità alle vigenti prescrizioni.

c) DIFESA DELLE APERTURE

Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapièe oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato o di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.

Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio e previa adozione di idonee cautele per gli addetti.

d) DEPOSITO DI MATERIALE

Il materiale non deve ingombrare zone di transito o di lavoro ma essere sistemato od accatastato, in modo stabile e sicuro, nelle zone all'uopo assegnate od in modo da non costituire intralci o pericoli.

e) INTERESSAMENTO DELLE ZONE DI TRANSITO

Se per l'esecuzione dei lavori vengono ingombrate, seppur parzialmente, con mezzi o materiali le vie di transito interne od esterne ai fabbricati, è necessario prevedere opportune delimitazioni delle zone interessate evidenziandole mediante apposite segnalazioni sia per il giorno che per la notte.

f) LAVORI IN POSIZIONE SOPRAELEVATA

Accesso

L'accesso ai posti sopraelevati deve risultare agevole e sicuro predisponendo andatoie, passerelle, scale ed altre idonee attrezzature.

Delimitazione della zona sottostante i lavori

È necessario disporre affinché la zona sottostante interessata dai lavori venga idoneamente protetta contro la caduta dei materiali di qualsiasi genere, ed evidenziata mediante apposite segnalazioni.

Cinture di sicurezza

Nei lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti, sui ponti sviluppabili a forbice e simili, su muri in demolizione e nei lavori analoghi che comunque espongano a rischi di caduta dall'alto o entro cavità, quando non sia possibile disporre impalcati di protezione o parapetti, gli operai addetti devono far uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta. La fune di trattenuta deve essere assicurata, direttamente o mediante anello scorrevole lungo una fune appositamente tesa, a parti stabili delle opere fisse o provvisorie.

Timbro e Fir ac	R.E.M. S.r.l. Via Feltrina, 12/5 03019 PATRICA (FR) P. IVA 02240470605	per
--------------------	---	-----

Codice Modulo: 228	Procedure:	74517					
27/11/2015 - Pag. 12/16							

La fune e tutti gli elementi costituenti la cintura devono avere sezioni tali da resistere alle sollecitazioni derivanti da un'eventuale caduta del lavoratore. La lunghezza della fune di trattenuta deve essere tale da limitare la caduta a non oltre 1,50 m.

Lavori su coperture

E' vietato transitare o lavorare su coperture in lastre di fibrocemento, su lucernari o su altre strutture non sufficientemente resistenti, senza aver preventivamente adottato le appropriate misure atte ad evitarne la rottura.

g) SALDATURA, TAGLIO E RISCALDO DEI METALLI

Gli apparecchi per saldatura elettrica e per operazioni simili devono essere provvisti di interruttore onnipolare sul circuito primario di derivazione della corrente elettrica.

Sulle derivazioni di gas acetilene o di altri gas combustibili di alimentazione del cannello di saldatura deve essere inserita una valvola antiritorno di fiamma.

Sui carrelli porta bombola deve essere sistemato anche un estintore in CO₂ di 3 kg.

Le bombole, sia piene che vuote, devono essere assicurate contro la possibilità di caduta, provviste di cappellotto di protezione della valvola, e tenute lontane o protette dalle sorgenti di calore.

E' vietato effettuare operazioni di saldatura o taglio al cannello od elettricamente, nelle seguenti condizioni:

- a) su recipienti o tubi chiusi;
- b) su recipienti o tubi aperti che contengano sostanze e/o prodotti che, sotto l'azione del calore, possano dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose;
- c) su recipienti o tubi anche aperti, che abbiano contenuto sostanze e/o prodotti, che evaporando o gassificandosi sotto l'azione del calore o dell'umidità possano formare miscele esplosive.

E' altresì vietato eseguire le operazioni di saldatura nell'interno dei locali, recipienti o fosse che non siano efficacemente ventilati.

Quando le suddette condizioni di pericolo si possono eliminare con l'apertura del recipiente chiuso, con l'asportazione delle sostanze e/o prodotti pericolose e dei loro residui, con l'uso di gas inerti o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite anche sui recipienti o tubazioni indicati ai punti a, b, e c, purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza.

Nelle operazioni di saldatura elettrica e simili nell'interno di recipienti metallici, ferma restando l'osservanza delle disposizioni sopra indicate, devono essere predisposti mezzi isolanti e usate pinze porta elettrodi completamente protette in modo che il lavoratore sia difeso dai pericoli derivanti da contatti accidentali con parti in tensione.

Le stesse operazioni devono inoltre essere effettuate sotto la sorveglianza continua di un esperto che assista il lavoratore dall'esterno dei recipienti.

h) LAVORI ENTRO POZZI, CUNICOLI, SERBATOI E SIMILI

Quando si eseguono lavori entro fogne, cunicoli, pozzi, serbatoi, vasche, ecc. devono essere adottate le necessarie cautele atte ad evitare lo sviluppo di gas asfissianti o tossici e ogni eventuale pericolo di incendio e di scoppio. Inoltre, prima di entrare nei luoghi suddetti, devono essere prese idonee misure contro i pericoli derivanti dall'eventuale presenza di gas o vapori asfissianti o tossici, quali: una efficiente aerazione ed una completa bonifica, l'uso di cintura di sicurezza con bretelle e fune di trattenuta e la sorveglianza dall'esterno dei lavoratori addetti.

i) SCALE SEMPLICI PORTATILI

Le scale portatili devono essere in buone condizioni e provviste di dispositivi antisdrucchiolevoli alle estremità inferiori dei montanti.

Inoltre, devono essere scelte di lunghezza idonea per il lavoro da svolgere, disposte nella giusta inclinazione ed impiegate in modo corretto.

Timbro e		e per
----------	---	-------

Codice Modulo: 228	Procedure:	74517					
27/11/2015 - Pag. 13/16							

I) PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI

Le piattaforme di lavoro mobili elevabili devono essere conformi alle norme tecniche armonizzate applicabili.

m) PISTOLE FISSACHIODI

Possono essere impiegate soltanto pistole dotate dei necessari requisiti di sicurezza, ed in buon stato di conservazione, osservando scrupolosamente le relative norme di sicurezza.

L'uso di pistole fissachiodi è sempre interdetto nelle zone di cui sia in atto un'attività di lavoro o nei locali in cui esista il pericolo di esplosione od incendio.

Il personale da adibire all'impiego di tali attrezzi dovrà essere scelto con cura ed appositamente istruito,

n) IMPIEGO DI SOSTANZE PERICOLOSE O NOCIVE

I recipienti adibiti al trasporto dei liquidi o materie infiammabili, corrosive, tossiche o comunque dannose devono essere provvisti:

- a) di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
- b) di accessori o dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento e svuotamento;
- c) di accessori di presa, quali maniglie, anelli, impugnature atti a rendere sicuro ed agevole il loro impiego, in relazione al loro uso particolare;
- d) di involucro protettivo adeguato alla natura del contenuto.

I recipienti sia pieni che vuoti, devono essere conservati in posti appositi; i vuoti devono essere tenuti separati dai pieni, e non riutilizzati per il contenimento di altre sostanze se non previa loro efficace bonifica.

Tali recipienti devono riportare l'etichettatura prevista dalle vigenti norme, allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosità del loro contenuto.

I rifiuti di sostanze e/o prodotti infiammabili, esplodenti, corrosivi, tossici, infettanti o comunque nocivi devono essere raccolti durante il lavoro con mezzi appropriati e collocati in attesa di smaltimento a carico dell'appaltatore in luoghi nei quali non possano costituire pericolo.

o) PRECAUZIONI CONTRO I PERICOLI DI INCENDIO E DI ESPLOSIONI

È vietato fumare o usare fiamme libere nei locali, nelle zone e in prossimità di macchine, impianti e attrezzature in cui, per la particolarità delle sostanze e/o prodotti in essi depositate o impiegate, esiste il pericolo di incendio o scoppio.

Per tutte le operazioni di saldatura o taglio che comportano eventuali pericoli di incendio o scoppio, l'impresa deve richiedere la presenza di un Vigile del Fuoco aziendale.

Dovendo eseguire lavori in luoghi ove si possono temere incendi od esplosioni (durante la raschiatura e la pulizia all'interno delle cabine di verniciatura e dei condotti di aspirazione, ecc.), devono essere impiegate idonee attrezzature antiscintilla e lampade portatili od altri apparecchi elettrici antideflagranti adeguati ad essere utilizzati in presenza di atmosfere potenzialmente esplosive.

p) DOTAZIONE DI MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE

L'appaltatore è tenuto a mettere a disposizione dei propri dipendenti mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora gli apprestamenti tecnici siano insufficienti in relazione all'attività da svolgere e disporre per il corretto uso dei mezzi stessi da parte del personale.



Codice Modulo: 228	Procedure:	74517					
27/11/2015 - Pag. 14/16							

L'appaltatore dovrà inoltre disporre affinché i propri dipendenti non usino sul luogo di lavoro indumenti personali ed abbigliamenti che, in relazione alla natura delle operazioni ed alle caratteristiche degli impianti, costituiscano pericolo per l'incolumità personale.

12 - OSSERVANZA DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA E/O DI SALUTE E STRADALE

Il personale dell'appaltatore deve attenersi scrupolosamente alla segnaletica di pericolo, di obbligo, di divieto e alle norme di comportamento richiamate dagli appositi cartelli.

13 - TERMINE DEI LAVORI

Al termine dei lavori l'appaltatore deve provvedere affinché tutte le zone interessate siano completamente pulite e sgombre dai materiali e da altri impedimenti che possano intralciare il normale lavoro, o costituire pericolo per il personale.

Ciò in modo particolare per i posti sopraelevati, le zone di transito, gli impianti elettrici, ecc. inoltre dovranno essere ripristinate le condizioni di sicurezza preesistenti, qualora siano state alterate per ragioni di lavoro.

14 - DENUNCIA DI INFORTUNIO E SOCCORSI D'URGENZA

In caso di infortuni accaduti a propri dipendenti, l'appaltatore deve assolvere agli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni esistenti in materia, informando contestualmente il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del sito.


15 - INTEGRAZIONI FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE ISO 14001

Lo stabilimento dell'appaltante ha implementato un Sistema di Gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004 conforme alla Politica Ambientale della Società a disposizione del fornitore.

a) RISPETTO DELL'AMBIENTE

In conformità alla Politica Ambientale dell'azienda l'appaltatore è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni minime volte ad assicurare il rispetto dell'ambiente:

- Qualsiasi anomalia o emergenza ambientale deve essere segnalata al personale di stabilimento;
- I reflui (emissioni, scarichi idrici, rifiuti, ecc.) devono essere gestiti in conformità alle normative vigenti che regolano gli specifici campi di applicazione. L'appaltatore per l'eliminazione dei reflui non deve utilizzare e/o collegarsi a impianti e/o strutture di proprietà dell'appaltante. L'appaltatore deve ad esempio evitare lo scarico di reflui nel sistema fognario aziendale;
- In caso di utilizzo per la propria attività lavorativa di sostanze liquide etichettate come pericolose o di produzione di rifiuti liquidi pericolosi devono essere adottati provvedimenti atti a prevenire inquinamenti e/o sversamenti accidentali/incontrollati;
- Devono essere adottati gli accorgimenti necessari ad evitare lo spreco di risorse naturali (ad esempio, chiudere bene gli scarichi dei servizi igienici dopo l'uso).
- **Gestione dei rifiuti:**
 - Qualora l'appaltatore dia luogo a produzione di rifiuti per lo svolgimento della propria attività lavorativa, dovrà operare evitando l'abbandono degli stessi e provvedendo alle fasi di raccolta, stoccaggio provvisorio e successivo smaltimento, in conformità a quanto prescritto dalle vigenti normative in materia;



Codice Modulo: 228	Procedure:	74517					
27/11/2015 - Pag. 15/16							

- I rifiuti che derivano dal disimballo di attrezzature/macchinari acquistati dalla Società appaltante potranno essere raccolti nei contenitori predisposti e opportunamente segnalati dall'appaltante;
- Ulteriori informazioni saranno fornite dal personale preposto di stabilimento.

Timbro e	R.E.M. S.r.l. Via Patruccia, 12/B 03010 PATRICA (FR) P. IVA 02240470605	ire per
----------	--	---------

Codice Modulo: 228	Procedure:	74517					
27/11/2015 - Pag. 16/16							