



Spett.le -

FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE, 10 83039 PRATOLA SERRA - AV

Preventivo n° 0203 del 11/03/2011

UFFICIO ACQUISTI

Oggetto:

| Vs. DDT: 4427 | 51 Data Vs. DDT: 10/03/ | 2011 Altri Rif.: 871 | 11 ROL.449327 | ZANCHELLI |
|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|
| Id. Motore De | escrizione | Potenz | za Disegr | ni Matr. Costruttore |
| | OTORE SIEMENS 1FT5074-0AG71-1-2 m.11 G.4000 V.380 A.18,5 | Z N.E1U63584501004 Nm.11 | 32007 | 69 E1U63584501004 |

Dettagli tecnici e costi preventivati.

| UM | Q.tà | Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali) | Prezzo un. | Sc. | Totale |
|------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|
| Nr 1 | | SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, | 560 | | 560 |
| | | REVISIONE AVVOLGIMENTO CON VERNICI ISOLANTI IN CL. H, SURGE-TEST A Kv. 2000 IN C.A., CONTROLLO ROTORE, CONTROLLO EQUILIBRATURA, CONTROLLI MECCANICI,SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI | | | |
| Nr | 1 | 6203-2RSH/C3 | | | |
| Nr | 1 | 6205-2RSH/C3 | | | |
| | | VERIFICHE MECCANICHE | | | |
| Nr 1 | REVISIONE FRENO E REGOLAZIONE | 540 | | 540 | |
| | CONNETTORE DI POTENZA GR.2 | | | | |
| | | RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA | | | |
| | | | | | |

Totale preventivo € 1.363,00 + I.V.A.

TRASPORTO A NS. CARICO

Consegna 15GG. DAL VS. ORDINE S.I.

Modalità di pagamento: R.D. 120GG. D.F.F.M

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL

Letto, approvato e accettato.

Pagina 1 di 1 MOD 7A01