R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/A– 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

AZIENDA CERTIFICATA EN ISO 9001:2008
Dasa-Rägister SINCERT

Spett.le
FITAVA TRADING S.R.L.
Via Napoli, 164/168
84014 Nocera Inferiore (Sa)

Frosinone, 16/05/2018

Offerta: 2018_0358 REV1

QUADRO DI CONTROLLO INVERTER 18.5 KW

Fornitura di un quadro elettrico comprendente:

- Carpenteria in lamiera per montaggio a parete, dimensioni LxHxP 1000x1000x300, IP54
- Interruttore generale bloccoporta 3 poli 45 A
- Modulo lampeggiante sulla porta
- Illuminazione interna quadri
- Presa di servizio
- Due ventilatori per estrazione aria
- Alimentatore 24Vdc
- Fusibili di protezione di tipo a semiconduttore
- Inverter e relativi accessori di VS fornitura
- Modulo di sicurezza per la gestione dell'emergenza
- Relè di interfacciamento uscite
- Pulsanteria, morsettiere e tutto quanto altro occorrente per la realizzazione

Totale a corpo € 3.770,00 + IVA

QUADRI DI CONTROLLO INVERTER 37 KW

Fornitura di un quadro elettrico comprendente:

- Carpenteria in lamiera, dimensioni LxHxP 600x1400x400, completo di zoccolo altezza 100mm IP54
- Due ventilatori per estrazione aria
- Foratura anteriore per tre pannelli operatori inverter

Totale a corpo €2.200,00 + IVA

DOCUMENTAZIONE
La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schemi quadri elettrici (solo per 18.5Kw)
- Dichiarazione di conformità quadri elettrici (solo per 18.5Kw)

Pagamenti: da concordare in fase d'ordine

Consegna: franco presso NS sede

R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A– 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008
Dasa-Rägister
SINCERT

Tempo consegna: da concordare in fase d'ordine

Validità offerta: 90gg

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e necessità, cogliamo l'occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 12/B
03010 PATRICA (FR)
P. IVA 02240470605