R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
email: amministrazione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA EN ISO 9001:2008
Dasa-Rägister
CERT. N° IQ-0310-05

Spett.le
F.LLI ANGELINI SUD S.R.L.
C.SO SALVATORE D'AMATO, 69
80022 ARZANO - NA

Offerta n° **0807** del **05/11/2015**

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 00755	Data Vs. DDT: 05/11/2015	Altri Rif.:

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000012789	MOTORE VEB-VEM MECA225 S1K-F02 N.496399/90 KW.40-0,75 G.410-2000-25 V.160 A.7,7 CON DINAMO PESO KG.400	KW.40-0,75		496399/90

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,	1730		1730
		REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, EQUILIBRATURA, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE CUSCINETTI			
Nr	1	6314-2RS1/C3			
Nr	1	NU 312 ECP/C3			
		REVISIONE CAMPI INDUTTORI			
		VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H			
		PULIZIA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE			
		ASSESTAMENTO 8 SPAZZOLE EG367J 8+8x25x40			
Nr	1	SOSTITUZIONE CONDENSATORE 5MF			
Nr	1	SOSTITUZIONE DINAMO TACHIMETRICA REO444NV1B			
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 1.730,00 + I.V.A.

Consegna URG.M A MEZZO DDT.0674 con trasporto a Vostro carico

Modalità di pagamento: R.B.60GG.D.F.F.M.

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

F.LLI ANGELINI SUD S.R.L.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.