



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

EPSA MARKETPLACE ITALY S.R.L.
Sis 94, Viale Abruzzi
20131 MILANO - MI

Off.Rev.A n° 0372 del 18/06/2020

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 47HKL		Data Vs. DDT: 09/06/2020		Altri Rif.: rdo Henkel Italia Operations srl	
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000015025	MOTORE TECNOMASIO BROWN BOVERI MQUZX176 N.M300105 KW.315 G.1000 V.380 A.590	KW.315		M300105	

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	Revisione motore con smontaggio lavaggio ed essiccazione al forno con quotazione aggiornata collaudo consurge-test per la verifica del corto circuito degli avvolgimento a 2E+1000 - collaudo resistenze di fase - collaudo dell'isolamento si a verso terra che tra le fasi a 3kv. Si ain c.c. che c.a - collaudo della qualita degliisolanti verifica dell'isolamento della morsettiera - collaudo del bloccaggio birttr statoriche- collaudo delle legature delle testate statoriche e della gabbia rotorica. Controllo di tutti giochi meccanici sia sull'albero che sulle calotte Riparazione sede cuscinetto 6319 con leghe di castolin e tolleranze secondo indicazioni SKF verniciatura dell'avvolgimento statorico con resine poliestire resistenti agli effetti corona con doppio ciclo di impregnazione e polimerizzazione al forno termocontrollato equilibratura dinamica secondo ISO 21940 Sost. cusinetto 6319c3 con cuscinetto 6319 C3 VL0241 PER USO SOTTO INVERTER Sost. cusinetto 6319c3 con cuscinetto 6319 C3 Rimontaggio completo e collaudo della macchina a pieni giri con analisi delle vibrazioni, rumore dei cuscinetti Verniciatura Esterna secondo RAL richiesto Durante la riparazione in fase di collaudo dei singoli avvogimenti è emerso come comunicato al vs. Ing. Test una anomalia sulla gabbia del rotore che vā ricostruita e le riparazioni necessarie prevederanno le seguenti riprazioni : Estrazione della vecchia gabbia in Ottone Ricostruzione delle barre in ottone a misura come da originale ricostruzione anelli di corto circuito in ottone Inserimento barre all'interno del pacco rotorico e saldature con leghe di castolin in lega di Ag>=50% resinatura del rotore per il bloccaggio della gabbia	8800		8800
Nr	1	SCONTO TRATTATO PORTA LA QUOTAZIONE A	-800		-800

Totale preventivo € 8.000,00 + I.V.A.



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

EPSA MARKETPLACE ITALY S.R.L.

Sis 94, Viale Abruzzi

20131 MILANO - MI

Off.Rev.A n° **0372** del **18/06/2020**

*Consegna :10gg dal vs. ordine
con trasporto a nostro carico*

Modalità di pagamento: R.D.90GG. D.F.F.M.

Validità 30gg

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

EPSA MARKETPLACE ITALY S.R.L.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.