



Spett.le -

HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.
PIAZZALE DELL'ALLUMINIO
04012 CISTERNA DI LATINA - LT

Preventivo n° 8292 del 22/12/2010

Oggetto:

Vs. DDT: 6140018469	Data Vs. DDT: 20/12/2010	Altri Rif.: 4550309927/2		
Id. Motore Descrizione)	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
	MARELLI Y35B20C B5 N.787253 N.SLIM 200) KW.2,2		787253
KW.2,2 G.1	500 V.240 A.1,1 Ve.230 Ae.0,32			

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,	930		930
		REVISIONE INDOTTO CON SALDATURE COLLETTORE, TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE,			
		CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO			
Nr	1	SOSTITUZIONE CUSCINETTO 6306-2RS1/C3			
Nr	1	SOSTITUZIONE CUSCINETTO 6308-2RS1/C3			
		BLOCCAGGIO CAMPI			
		MONTAGGIO MORSETTIERA			
		COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA			
		PULIZIA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE			
		RICOSTRUZIONE USCITE CAVI			
		MONTAGGIO E ASSESTAMENTO SPAZZOLE N.4			
		VERIFICHE MECCANICHE			
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 930,00 + I.V.A.

Consegna EFFETTUATA URGENTE

Modalità di pagamento: R.D.90GG. D.F.F.M.

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

allo Hofam

Pagina 1 di 1 MOD 7A01