



Spett.le -

HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.
PIAZZALE DELL'ALLUMINIO
04012 CISTERNA DI LATINA - LT

Preventivo n° 8294 del 22/12/2010

Oggetto:

Vs. DDT: 6140018470	Pata Vs. DDT: 20/12/2010	Altri Rif.: 455031037	9/2	
Id. Motore Descrizione		Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
	Y35B20C B5 N.787265 N.SLIM 661 40 A.1,1 Ve.230 Ae.0,32 COMPLETO	KW.2,2 DI		787265

## Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,	2500		2500
		RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE, SISTEMAZIONE DEL COLLETTORE, TORNITURA E SMICATURA DEL COLLETTORE			
		CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO			
Nr	1	SOSTITUZIONE CUSCINETTO 6306-2RS1/C3			
Nr	1	SOSTITUZIONE CUSCINETTO 6308-2RS1/C3			
		RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO N.4 CAMPI DI ECCITAZIONE E N.4 DI ARMATURA			
		COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA			
		PULIZIA, SABBIATURA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE			
		ASSESTAMENTO DELLE SPAZZOLE VS. FORNITURA			
		VERIFICHE MECCANICHE			
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			
		CONTROLLO DEL RIDUTTORE CON SOSTITUZIONE LT.5 ca. DI OLIO OMALA 150			

Totale preventivo € 2.500,00 + I.V.A.

Consegna 10GG. DAL VS. ORDINE S.I. Modalità di pagamento: R.D.90GG. D.F.F.M.

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

allo Fojan

Pagina 1 di 1 MOD 7A01