



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA  
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägister

**SINCERT**

ACCREDITAMENTO ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE E SPEDIZIONE

Spett.le

HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.

PIAZZALE DELL'ALLUMINIO

04012 CISTERNA DI LATINA - LT

Preventivo n° **8295** del **22/12/2010**

Oggetto:

Vs. DDT:	Data Vs. DDT:	Altri Rif.:		
6140018470	20/12/2010	4550310379/2		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000010159	MOTORE MARELLI Y35B20C B5 N.792060 N.SLIM 370 KW.2,2 G.1500 V.240 A.1,1 Ve.230 Ae.0,32 COMPLETO DI RIDUTTORE	KW.2,2		792060

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETORE, CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO	1050		1050
Nr	1	SOSTITUZIONE CUSCINETTO 6306-2RS1/C3			
Nr	1	SOSTITUZIONE CUSCINETTO 6308-2RS1/C3 BLOCCAGGIO CAMPI SOSTITUZIONE E MONTAGGIO MORSETTIERA COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA PULIZIA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE RICOSTRUZIONE USCITE CAVI MONTAGGIO E ASSESTAMENTO SPAZZOLE N.4 VERIFICHE MECCANICHE RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA CONTROLLO RIDUTTORE E SOSTITUZIONE LT.5ca DI OLIO OMALA 150 AL RIDUTTORE			

Totale preventivo € 1.050,00 + I.V.A.

Consegna **EFFETTUATA URGENTE**

Modalità di pagamento: R.D.90GG. D.F.F.M.

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.