



Spett.le -

HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.
PIAZZALE DELL'ALLUMINIO
04012 CISTERNA DI LATINA - LT

Preventivo n° 0378 del 29/04/2011

Oggetto:

Vs. DDT: 6140020858/63002 Data Vs. DDT: 26/04/2011		Rif.: 45503232		
Id. Motore Descrizione		Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000010385 MOTORE MARELLI Y35B20C B5 N.787249 N.SLIM 104		KW.2,2		787249
KW.2,2 G.1500 V.240 A.1,1 Ve	e.230 Ae.0,32 CON RIDUTTORE			

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,	2650		2650
		RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO INDOTTO RIPARAZIONE DEL PACCO LAMELLARE, VERNICIATURA ISOLANTE, SISTEMAZIONE DEL COLLETTORE, TORNITURA E SMICATURA DEL COLLETTORE			
		CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO			
Nr	1	SOSTITUZIONE CUSCINETTO 6306-2RS1/C3			
Nr	1	SOSTITUZIONE CUSCINETTO 6308-2RS1/C3			
		RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO N.4 CAMPI DI ECCITAZIONE E N.4 DI ARMATURA			
		COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA			
		PULIZIA, SABBIATURA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE			
		ASSESTAMENTO DELLE SPAZZOLE VS. FORNITURA			
		VERIFICHE MECCANICHE, RICOSTRUZIONE ALBERO RIDUTTORE, RIPARAZIONE FILETTATURA CON COSTRUZIONE BOCCOLA REGGISPINTA INDOTTO			
		CONTROLLO DEL RIDUTTORE CON SOSTITUZIONE LT.5 ca. DI OLIO OMALA 150			
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 2.650,00 + I.V.A.

TRASPORTO A NS. CARICO

Consegna 2 SETTIMANE DAL VS. ORDINE S.I. Modalità di pagamento: R.D.90GG. D.F.F.M.

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.

Pagina 1 di 1 MOD 7A01