R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
email: amministrazione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008

Dasa-Rägister
SINCERT

Spett.le
HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.
PIAZZALE DELL'ALLUMINIO
04012 CISTERNA DI LATINA - LT

Preventivo n° **0465** del **06/06/2011**

Oggetto:

Vs. DDT: 6140021619/61901 Data Vs. DDT: 31/05/2011 Altri Rif.: 61/4550326948/RQ3

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000009396	MOTORE MARELLI Y35B20C-B5 SENZA TARGA N.SLIM 159 KW.2,2 G.1500 V.240 A.1,1 Ve.230 Ae.0,32 + RIDUTTORE	HP.3	N.SLIM159	

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,	1700		1700
		REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE,			
		CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO			
Nr	1	SOSTITUZIONE CUSCINETTO 6306-2RS1/C3			
Nr	1	SOSTITUZIONE CUSCINETTO 6308-2RS1/C3			
		RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO N.4 CAMPI DI ECCITAZIONE			
		VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H			
		COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA			
		PULIZIA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE			
		MONTAGGIO E ASSESTAMENTO SPAZZOLE N.4 DI VS. FORNITURA			
		RICOSTRUZIONE ALBERO RIDUTTORE,			
		CONTROLLO RIDUTTORE E SOSTITUZIONE LT.5ca DI OLIO OMALA 150 AL RIDUTTORE + GUARNIZIONE			
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 1.700,00 + I.V.A.

TRASPORTO A NS. CARICO

Consegna 10GG. DAL VS. ORDINE S.I.

Modalità di pagamento: R.D.90GG. D.F.F.M.

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.