



Spett.le -

HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.
PIAZZALE DELL'ALLUMINIO
04012 CISTERNA DI LATINA - LT

Preventivo n° 0681 del 08/08/2011

Oggetto:

Vs. DDT: 6140022738/61901 Data Vs. DDT: 03/08/2011	Altri Rif.: 4550330827	//2	
Id. Motore Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000006844 MOTORE ANSALDO DH560L27BD4 N.184921 KW.900 G550/1350/1500	KW.900/900/8 00	GABBIA FOIL 1	184921

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,	6200		6200
		REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE CUSCINETTI DI VS. FORNITURA CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO CON RILASCIO DI CERTIFICAZIONE PULIZIA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE			
		MONTAGGIO E ASSESTAMENTO SPAZZOLE DI VS. FORNITURA			
		COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA RIMONTAGGIO COMPLETO E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 6.200,00 + I.V.A.

R.E.M. s.r.l.

TRASPORTO A NS. CARICO

Consegna PREVISTA ENTRO 18/08/2011 Modalità di pagamento: R.D.90GG. D.F.F.M.

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

Pagina 1 di 1 MOD 7A01