



Spett.le -

HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.
PIAZZALE DELL'ALLUMINIO
04012 CISTERNA DI LATINA - LT

Preventivo n° 0083 del 04/02/2011

Oggetto:

Vs. DDT: 614001	19162/61900	Data Vs. DDT: 03/02/2011	Altri F	Rif.: 45503153	88/2	
Id. Motore Des	scrizione			Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
G.1		LI C.C. Y35E20C B94800 N.787263 K 1 Ve.230 Ae.0,32 N.SLIM 161 CON	W.2,2	KW.2,2		787263

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,	2900		2900
		RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE, SOSTITUZIONE DEL			
Nr	1	COLLETTORE 99 LAME			
		CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO			
Nr	1	SOSTITUZIONE CUSCINETTO 6306-2RS1/C3			
Nr	1	SOSTITUZIONE CUSCINETTO 6308-2RS1/C3			
		RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO N.4 CAMPI DI ARMATURA E N.4 CAMPI DI ECCITAZIONE			
		VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H			
		COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA			
		PULIZIA, SABBIATURA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE			
		ASSESTAMENTO DELLE SPAZZOLE			
		VERIFICHE MECCANICHE			
		RIPARAZIONE ASSE SEDE PULEGGIA E CHIAVETTA			
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			
		CONTROLLO DEL RIDUTTORE CON SOSTITUZIONE LT.5 ca. DI OLIO OMALA 150			

Totale preventivo € 2.900,00 + I.V.A.

TRASPORTO A NS. CARICO

Consegna 10GG. DAL VS. ORDINE S.I.

Modalità di pagamento: R.D.90GG. D.F.F.M.

Validità 30gg.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. S.T.I.

Pagina 1 di 1 MOD 7A01