



Spett.le -

HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.
PIAZZALE DELL'ALLUMINIO
04012 CISTERNA DI LATINA - LT

Preventivo n° 0168 del 01/03/2012

Oggetto:

Vs. DDT: 6140025534		Data Vs. DDT: 01/03/2012	Altri Rif.: 4550351808/3		
Id. Motore	Descrizione		Potenza	a Disegni	Matr. Costruttore
	MOTORE ABBM2. V.380 A.87	AA225M IEC225 S/N 60 KW.45 G.1470	KW.45		60

## Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,	1450		1450
		ESTRAZIONE VECCHIO AVVOLGIMENTO STATORICO			
		RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO			
		VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H			
		SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI			
Nr	1	6210/C3			
Nr	1	6313/C3			
		SOSTITUZIONE VENTOLA			
		RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO LATO 6313			
		PROVA ROTORE			
		CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO			
		COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA			
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 1.450,00 + I.V.A.

TRASPORTO A NS. CARICO Consegna 1SETTIMANA S.I.

Modalità di pagamento: R.D.90GG. D.F.F.M.

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

Collo Fofan

Pagina 1 di 1 MOD 7A01