# R.E.M. s.r.l.

*Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)*
*Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345*
*Email PEC : rem-motori@messaggipec.it*
*Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it*
*Sito Internet: www.rem-motori.it*
*Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605*

ISO 9001:2015 Cert 758272


*Spett.le*
SLIM ALUMINIUM S.P.A.
PIAZZALE DELL'ALLUMINIO
04012 CISTERNA DI LATINA - LT

Offerta n° **0378** del **30/05/2022**

Oggetto:

*FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:*

| Vs. DDT: 6140028055 | Data Vs. DDT: 24/05/2022 | Altri Rif.: ODA4550639404 |
|---|---|---|

| Id. Motore | Descrizione | Potenza | Disegni | Matr. Costruttore |
|---|---|---|---|---|
| 5000015592 | MOTORE ABB QY280S4A B3 N.2910211001 KW.75 G.1480 V.400/690 N.SLIM 1678 | KW.75 | N.SLIM1678 | 2910211001 |

*Dettagli tecnici e costi preventivati.*

| UM | Q.tà | Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali) | Prezzo un. | Sc. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr | 1 | SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,<br>REVISIONE AVVOLGIMENTO, VERNICIATURA ISOLANTE, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, SOSTITUZIONE CUSCINETTI CON RIPARAZIONE ALBERO SEDE CHIAVETTA E SEDE CUSCINETTO CALOTTA LATO VENTOLA<br>SOSTITUZIONE CUSCINETTI 6314/C3 E 6317/C3<br>CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO<br>COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA<br>RIMONTAGGIO CON SOT. TENUTE D'ALBERO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA<br>REDAZIONI CERTIFICATI DI COLLAUDO | 1650 | | 1650 |

Totale preventivo € 1.650,00 + I.V.A.

*Consegna 4/5GG LAV. S.I. con trasporto a nostro carico*

*Modalità di pagamento: R.D.90GG. D.F.F.M.*

*Validità 10GG DALLA PRESENTE*

*Con l'occasione porgiamo distinti saluti.*

SLIM ALUMINIUM S.P.A.

*Letto, approvato e accettato.*

*R.E.M. s.r.l.*