

Data 12-11-2014

Ns. rif. 1814_OrdineREM_121114

Gabriele E.

R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia 16/A
03010 Patrica (FR)
Ca. Sig. **Evangelisti Alfredo**

Tel. 0775 830116
Fax 0775 839345
e-mail remmotor@libero.it
e-mail alfredo.evangelisti@rem-motori.it

OGGETTO: ESTRUSORE GOMMA LOC.4560 – SOSTITUZIONE AZIONAMENTO ED ACCESSORI

Il presente ordine fa riferimento alla Vs. offerta telefonica del 3-11-2014 sviluppata sulle informazioni acquisite dal Vs. sopralluogo diretto presso il cliente finale e/o fornite dai tecnici Avio e sugli accordi verbali tra E. Gabriele ed A. Evangelisti.

L'intervento comprende:

- fornitura, installazione e configurazione di azionamento digitale in corrente continua della Control Techniques a due quadranti (unidirezionale), 400V, 155 A, completo di quanto necessario all'applicazione.
- fornitura e posa in opera di nuova reattanza ed ogni altro elemento necessario alla nuova configurazione
- test funzionali su tutte le apparecchiature e gli impianti installati, con
 - prove di funzionamento
 - collaudo finale eseguito alla presenza dei tecnici Avio

Le eventuali richieste di modifiche/integrazioni in corso d'opera avanzate dalla AVIO S.p.A. e/o proposte dalla REM srl, dovranno essere preventivamente discusse e concordate con la Quasar Engineering srl.

Inclusioni:

- dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte 37/08
- aggiornamento schemi elettrici se modificati
- documentazione tecnica della componentistica installata in formato cartaceo e digitale
- materiali e componenti necessari
- installazione
- imballo e trasporto di quanto fornito
- pulizia del cantiere e smaltimento materiali di scarto a termini di legge

L'importo del presente ordine:

- | | | |
|---|-------|-------|
| - per la fornitura di tutta la componentistica è di | 3.900 | + IVA |
| - per le attività di montaggio, config. e collaudo in cantiere è di | 1.000 | + IVA |

ed è comprensivo degli oneri di sicurezza per il cantiere (Lg. N. 123 3/8/2007).

Consegna: Installazione in cantiere a 5-6 gg. lavorativi dall'ordine. Durata installazione 1 o 2 gg. circa s.i..

Fatturazione: 100 % del complessivo importo d'ordine ad attività concluse, con collaudo funzionale superato e documentazione consegnata.

Pagamenti: 120 gg. d.f.f.m.

Garanzia: 12 mesi dalla consegna, secondo norme vigenti

Prima dell'inizio dei lavori in cantiere, dovranno essere espletati tutti gli oneri previsti dalla legge in merito alla sicurezza sul cantiere:

- nomina del responsabile di cantiere
- utilizzo dei DPI
- firma del DUVRI e presentazione di un P.O.S. dedicato
- richiesta del permesso di lavoro sull'area d'interesse con evidenziazione dei rischi specifici e delle prescrizioni

- richiesta di specifica autorizzazione per i lavori cosiddetti a fiamma qualora necessario (foratura, filettatura taglio ecc.), da eseguirsi sempre e comunque alla presenza di un vigile del fuoco Avio.

NB. In tutto il comprensorio Avio di Colferro (RM), come noto, sin dall'apertura del cantiere e fino alla conclusione dello stesso, il personale impegnato dovrà applicare scrupolosamente le consolidate regole comportamentali di sicurezza (richiamate nel corso SEVESO).

Per eventuali chiarimenti e necessità di cantiere il riferimento Avio è D. Cesari o I. Purpura.

Quasar Engineering s.r.l.

