



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

I.C.O. SUD s.r.l.

ZONA IND.LE ASI - LOC. PASCAROLA

80023 CAIVANO - NA

Offerta n° 0850 del 14/12/2018

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Documentazione e motore/apparato di riferimento.

Vs. DDT: 789		Data Vs. DDT: 14/12/2018		Altri Rif.: FUSCO	
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000014416	MOTORE ANSALDO SAN GIORGIO200/10L N.766727 962 KW.56 CV76 580G/min STATORE 380V 113A COLL. STELLA ROTORE 204V 173 A COLL.STELLA				

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE IN CORRENTE ALTERNATA A ROTORE AVVOLTO PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO BRUCIATO E SOSTITUITO CON QUELLO DALLA COMMESSA 20180851 SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA REVISIONE INDOTTO RECUPERATO E TRATTAMENTO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO CONTROLLO ECCENTRICITA' ALBERO E INTERFERENZE CUSCINETTI SU ROTORE E CALOTTE E EQUILBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 DA EFFETTUARE CON CHIAVETTA E SENZA O CON PULEGGIA E SENZA TORNITURA E RETTIFICA SEDE ALBERO PER RICOSTRUZIONE SEDE CHIAVETTA REVISIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON RICOSTRUZIONE PARZIALE DELLE USCITE STATORICHE, DEL BANDAGGIO E DELL'ISOLAMENTO DELLE MATASSE CON NASTRO IN CLASSE H, VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. ED ESSICAZIONE AL FORNO SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO VENTOLA 6218 C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO VENTOLA 6218 C3 + 29415 E RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO VENTOLA CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO OPPOSTO VENTOLA CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RICONDISIZIONAMENTO MORSETTIERA CON PULIZIA E SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI	4845	4845



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

I.C.O. SUD s.r.l.

ZONA IND.LE ASI - LOC. PASCAROLA

80023 CAIVANO - NA

Offerta n° **0850** del **14/12/2018**

SMONTAGGIO COLLETTORE AD ANELLI E RIMONTAGGIO DELLO
STESSO PRELEVATO DAL MOTORE DELLA COMMESSA 0851 CON
PULIZIA E RETTIFICA

SMONTAGGIO SPAZZOLE DAL MOTORE DELLA COMMESSA
20180851 E RIMONTAZIO SUI PORTASPAZZOLE E
ASSESTAMENTO DELLE STESSE

SMONTAGGIO PORTASPAZZOLE SABBIATURA INDUSTRIALE,
RIPARAZIONE MECCANISMO DI CORTO CIRCUITO CON
SOSTITUZIONE PATTINI E RIMONTAGGIO SUL COLLETTORE
RABBOCCO DI LT.5 OLIO PER CUSCINETTO REGGISPINTA E
RICONDIZIONAMENTO LIVELLO DELL'OLIO

RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI
COMPONENTI

Nr	1	N.B. QUALORA NON VOLESTE PROSEGUIRE NELLA RIPARAZIONE VI SARANNO RESTITUITI I MOTORI SMONTATI E CI DOVRETE RICONOSCERE UN IMPORTO FORFETTARIO PER LA DIAGNOSI COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA VERNICIATURA ESTERNA REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO	500	500
----	---	---	-----	-----

I prezzi indicati sono al netto di I.V.A.

Consegna con trasporto a Vostro carico

Modalità di pagamento: BONIFICO BANCARIO AVVISO MERCE PRONTA

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

I.C.O. SUD s.r.l.

Letto, approvato e accettato.