



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

IDROMODUL s.r.l.
ZONA IND.LE VIA ENRICO MATTEI, 42
81100 CASERTA - CE

Offerta n° 0791 del 09/10/2017

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 1719	Data Vs. DDT: 06/10/2017	Altri Rif.:		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000013856	AZIONAMENTO MENTOR II TP M550RRG-B14 INPUT 230/480V A460 KW.200 OUTPUT 250/530 A560 N.3289646005			

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	RIPARAZIONE AZIONAMENTO MENTOR II TP M550RRG-B14 INPUT 230/480V A460 KW.200 OUTPUT 250/530 A560 N.3289646005 SMONTAGGIO CARTER E CONTROLLO VISIVO SULLE SCHEDE VERIFICA DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI PARZIALI DI OGNI CIRCUITO VERIFICHE DI CONTIUNITA' ELETTRICA PISTE SCHEDA PRINCIPALE VERIFICA FUNZIONALITA'CONDENSATORI CIRCUITO SOPPRESSORE USCITA MOTORE VERIFICA FUNZIONALITA' MICROPROCESSORE RIPARAZIONE CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE AUSILIARI CON CONDENSATORI DA SOSTITUIRE PROVE DI FUNZIONALITA' A BANCO COLLAUDO FINALE CON FUNZIONALITA' ACCERTATA. N.B. IN FASE DI INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO VERIFICARE LA PRESENZA DEI PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE	585		585

Totale preventivo € 585,00 + I.V.A.

Consegna con trasporto a Vostro carico

Modalità di pagamento: R.D. VISTA FATTURA

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

IDROMODUL s.r.l.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.