IGAT
INDUSTRIA GAS TECNICI S.p.A.
SEDE SOCIALE NAPOLI – VIA VANNELLA GAETANI, 27
C.C.I.A.A. NA n. 481285 – PARTITA IVA 06267410634

Pignataro M. 06 luglio 2018

Spett.le
R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a
03010 PATRICA (FR)

Vs. Rif.: Offerta N. **0455** del **21/06/2018** ed accordi odierni Santamaria/Spaziani.

Oggetto: Ordine di Acquisto N. 68/GBF/CE/P103/MAN del 21.06.2018.

Con il presente Ordine di Acquisto N. 68/GBF/CE/P103/MAN del 21.06.2018 Vi commissioniamo le seguenti prestazioni per la revisione del motore FIMET (della Pompa Robuschi P103), 400V, 50Hz, 160 kW, matr. 2150440:

REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE,
SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE
ESSICAZIONE AL FORNO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA
VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA STATORE E INDOTTO CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA
ESTRAZIONE INDOTTO E REVISIONE CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO
CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 CON E SENZA GIUNTO
TORNITURA E RETTIFICA SEDE ALBERO PER RICOSTRUZIONE SEDE CUSCINETTO
REVISIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. ED ESSICAZIONE AL FORNO
SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO VENTOLA SKF 6321 MC3
SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO VENTOLA NU321 MC3
RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO VENTOLA CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO
RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO OPPOSTO VENTOLA CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO
SOSTITUZIONE DEI PARASTRAPPI IN GOMMA
RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI
COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA
VERNICIATURA ESTERNA
REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO ELETTRICO E MECCANICO
REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL GRUPPO POMPA ESCLUSA LA CHIOCCIOLA

(Continua)

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI CEI EN ISO 13485:2016
CERTIQUALITY
SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

IGAT
INDUSTRIA GAS TECNICI S.p.A.
SEDE SOCIALE NAPOLI – VIA VANNELLA GAETANI, 27
C.C.I.A.A. NA n. 481285 – PARTITA IVA 06267410634

SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE

SABBIATURA INDUSTRIALE DELLA GIRANTE CON TRATTAMENTO POST SABBIATURA

RIVESTIMENTO GIRANTE CON LOCTITE® PC 7227 EPOSSIDICO BICOMPONENTE AUTOLIVELLANTE CARICATO CON CERAMICA E CARBURI DI SILICIO CHE GENERA UNA SUPERFICIE ESTREMAMENTE LISCIA A BASSO ATTRITO PROTEGGENTO PRINCIPALMENTE DALL'ABRASIONE E DALLA CORROSIONE DA PARTICELLE FINI CON TEMPERATURE DI ESERCIZIO TRA -30°C A +95°C.

CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'ALBERO DELLA POMPA SECONDO NORME ISO 1940 TROVATO ECCENTRICO DI 0,2 DECIMI

SOSTITUZIONE DELLE BADERNE

SOSTITUZIONE DI DUE PARAOLI 85X110X12

SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DI UN CUSCINETTO NU318E

SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DI DUE CUSCINETTI REGGISPINTA 7318 B UA

TORNITURA E RETTIFICA GIUNTO ALBERO GIRANTE

RIMONTAGGIO ASSE POMPA CON GIRANTE ED EQUILIBRATURA SECONDO NORME ISO 1940

RIMONTAGGIO COMPLETO GRUPPO POMPA

VERNICIATURA ESTERNA

REDAZIONE VERBALE DI EQUILIBRATURA

INTERVENTO DI ALLINEAMENTO MOTORE POMPA SU BASAMENTO ESISTENTE DOPO VOSTRO MONTAGGIO CON NOSTRA STRUMENTAZIONE ELETTRONICA

IL LAVORO È DETTAGLIATAMENTE DESCRITTO NELLA VS. OFFERTA N. **0455** DEL **21/06/2018** CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ORDINE E CHE SI INTENDE QUI INTEGRALMENTE RIPORTATO.
TRASPORTO DEL MOTORE DAL NS. STABILIMENTO ALLA VS. OFFICINA E VICEVERSA A CURA IGAT.

N.B.: nel prezzo sono compresi, oltre ai cuscinetti anche eventuali materiali di consumo e quanto altro si rendesse necessario per il completamento del lavoro su indicato.

Prezzo complessivo “a forfait”: 5.600,00 € (Cinquemilaseicento/00=).
Sconto: 3%.
Prezzo complessivo finale: 5.432,00€ (Cinquemilaquattrocentotrentadue/00=).
IVA: 22% a ns. carico
Prezzo finale comprensivo di IVA: 6.627,04 € (Seimilaseicentoventisette/04=).
Indirizzo destinazione merce: Stabilimento IGAT – SS n.7 Appia km192,500
81052 PIGNATARO MAGGIORE CE
Intestazione fattura: IGAT Industria Gas Tecnici S.p.A.
Via Vannella Gaetani, 27 - 80121 NAPOLI
Modalità di pagamento: B.B. ad avviso di merce pronta.
Tempi di esecuzione: 15gg.
Partita IVA: 06267410634.
Distinti saluti.

IGAT S.p.A.
STABILIMENTO DI PIGNATARO M. (CE)
IL DIRETTORE
Ing. Giovanni Battista Felici

Allegato: Offerta R.E.M. s.r.l. N. **0455** del **21/06/2018**.

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI CEI EN ISO 13485:2016
CERTIQUALITY
SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI