



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Spett.le

IMES IMPIANTI s.r.l.  
VIA PIETRANGELO, 14  
80049 SOMMA VESUVIANA - NA

Offerta n° 0980 del 07/12/2016

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: ===	Data Vs. DDT:	Altri Rif.:		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000013409	MOTORE LEROY SOMER F315L2 FORMA B3 N.995102701001 KW.145 G.2959 V.380 A.275	KW.145		995102701001

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	<p>COME DA PREVENTIVO PRELIMINARE 0867:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Smontaggio motore con soffiatura</li> <li>Lavaggio con idropulitrice di tutti i particolari,</li> <li>Rilievo dimensionale dei particolari Meccanici secondo le tabelle ISO/SKF</li> <li>Lavaggio avvolgimento statorico con asciugatura al forno a temperatura controllata</li> <li>Verniciatura con doppio ciclo di impregnazione con vernici in classe di isolamento H</li> <li>Controllo biette e legature statoriche</li> <li>Collaudo avvolgimento statorico con surge-test a 2500v</li> <li>Prove con rilascio di certificazione</li> <li>Verifica albero rotore e gabbia rotorica</li> <li>Controllo equilibratura dinamica secondo norme ISO 1940</li> <li>Fornitura e montaggio di N°.1 cuscinetto 6317C3 e N °.1 6317 C3 VL0241e loro ingrassaggio</li> <li>Sostituzione tenute d'albero ove presenti</li> <li>Verifiche meccaniche secondo le tabelle SKF</li> <li>Rimontaggio completo della macchina, collaudo finale e verniciatura esterna</li> <li>Revisione servo ventilazione motore</li> <li>Prova a vuoto della macchina con rilievo delle vibrazioni secondo ISO 10816 G.2,5</li> <li>Verifica cuscinetti con metodo SCHOK-PULSE</li> <li>Verifica encoder</li> </ol>	1900		1900

Totale preventivo € 1.900,00 + I.V.A.

Consegna con trasporto a Vostro carico

Modalità di pagamento: BONIFICO BANCARIO AVVISO MERCE PRONTA

Validità 30gg.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

IMES IMPIANTI s.r.l.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.