R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it

Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Spett.le
IPL GROUP s.r.l. INDUSTRIE PROTEINE LAZIALI
VIA MOROLENSE SNC
03100 FROSINONE - FR

Offerta n° **0775** del **02/10/2017**

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT:	Data Vs. DDT:	Altri Rif.:

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000013848	MOTORE FELM HD07 FM 1460726 KW.55 TIPO Y2 250M-2 2965G/min V400/690 A94,7/54,7			

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE, SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO PER ELIMINAZIONE DELL'UMIDITA' RESIDUA SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA ESTRAZIONE INDOTTO CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO VENTOLA RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO E VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. H SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI 6314 C3 SOSTITUZIONE TERMICHE SOSTITUZIONE SPESSORE A MOLLA SOSTITUZIONE PARAOLIO 70X85X10 COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA VERNICIATURA ESTERNA	1425		1425

Totale preventivo € 1.425,00 + I.V.A.

Consegna con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.B.60GG.D.F.F.M.

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

IPL GROUP s.r.l. INDUSTRIE PROTEINE LAZIALI

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.