



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

IPL GROUP s.r.l. INDUSTRIE PROTEINE LAZIALI
VIA MORELSENSE SNC
03100 FROSINONE - FR

Offerta n° **0897** del **10/11/2017**

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT:		Data Vs. DDT:	Altri Rif.:		
Id. Motore	Descrizione		Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000013920	POMPA LOWARA FHF 32-200/40/PSC N.121391423 KW.4 9-30mc/h 50-26mt 2880lit/min				

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE E DEL GRUPPO POMPA SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICCAZIONE AL FORNO PER ELIMINAZIONE DELLA UMIDITA' RESIDUA VERIFICA CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA REVISIONE INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CLASSE H CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CLASSE H ED ESSICCAZIONE AL FORNO RIBOCCOLATURA CALOTTA CON TORNERIA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO LATO VENTOLA RIBOCCOLATURA CALOTTA CON TORNERIA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO LATO POMPA RICOSTRUZIONE SEDE CUSCINETTO SUPPORTO POMPA RICOSTRUZIONE SEDE CUSCINETTO SU ASSE LATO GIRANTE RICOSTRUZIONE SEDE TENUTA MECCANICA SU ASSE SOSTITUZIONE E MONTAGGIO GIRANTE TROVATA ROTTA SOSTITUZIONE E MONTAGGIO SPESSORE A MOLLA SUL MOTORE LATO VENTOLA SOSTITUZIONE E MONTAGGIO SPESSORE A MOLLA SULLA PARTE POMPANTE LATO GIRANTE VERIFICA FUNZIONAMENTO PRESSOSTATO CON ESI9TO POSITIVO SOSTITUZIONE E MONTAGGIO NUOVA TENUTA MECCANICA RIMONTAGGIO COMPLETO CON ALLINEAMENTO DIGITALE LASER POMPA MOTORE VERNICIATURA ESTERNA	1975		1975

Totale preventivo € 1.975,00 + I.V.A.



R.E.M. s.r.l.

Carlo Scaram