R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
email: amministrazione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008

Dasa-Rägister
SINCERT

Spett.le
IRCE S.P.A.
VIA LASIE, 12/A
40026 IMOLA - BO

Preventivo n° **7583** del **14/05/2010**

Oggetto:

Vs. DDT: 66/G	Data Vs. DDT: 13/05/2010	Altri Rif.:

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000009732	MOTORE SICME P200MN4-PVA B3 N.1464/01/1 KW.158 G.240 V.460 A.374 Ve.330 Ae.5,5	KW.158		1464/01/1

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,	2550		2550
		REVISIONE INDOTTO, TORNITURA E SMICATURA DEL COLLETTORE			
		CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO			
		RIPARAZIONE N.4 CAMPI DI ECCITAZIONE E RIPARAZIONE N.4 CAMPI DI ARMATURA, ISOLAMENTO NUOVO,			
		VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H INDOTTO E CAMPI			
		SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI			
Nr	1	6314/C3			
Nr	1	NU 314 ECP/C3			
		COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA			
Nr	16	SOSTITUZIONE E ASSESTAMENTO DELLE SPAZZOLE EG319 DIM.(6,25+6,25)x32x40	16		256
		COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA			
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 2.806,00 + I.V.A.

CONSEGNA 1 SETTIMANA LAVORATIVA DAL VS. ORDINE SALVO IMPREVISTI

Modalità di pagamento: R.D.90GG. D.F.F.M.

VALIDITA' OFFERTA 31/05/2010

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

IRCE S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.