



-Spett.le IRCE S.P.A. VIA LASIE, 12/A 40026 IMOLA - BO

Offerta n° 0094 del 31/01/2013

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

nza Disegni Matr. Costruttore
132 0665/11/1

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,	1800		1800
		REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, CONTROLLO MECCANICO, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, SOSTITUZIONE CUSCINETTI			
Nr	1	6310-2RS1/C3			
Nr	1	6313-2RS1/C3			
		CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO			
		SOSTITUZIONE DELLE TERMICHE			
		RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO N.4 CAMPI INDUTTORI DI ECCITAZIONE CON VERNICIATURA ISOLANTE			
		PULIZIA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE			
		ASSESTAMENTO SPAZZOLE EG319 6,25+6,25x32x36			
		COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA			
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 1.800,00 + I.V.A.

Consegna 10GG. S.I. CON TRASPORTO A NS. CARICO

Modalità di pagamento: R.D.90GG. D.F.F.M.

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

IRCE S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

Pagina 1 di 1 MOD 7A01