R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
email: amministrazione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008
Dasa-Rägister
ACCREDIA

Spett.le
IRCE S.P.A.
VIA LASIE, 12/A
40026 IMOLA - BO

Offerta n° **0236** del **27/03/2013**

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 20/G	Data Vs. DDT: 26/03/2013	Altri Rif.:

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000011478	MOTORE SICME P160X2 PVA/B3 N.M0789/94/2 KW.83 G.2050 V.440 A.208 Ve.300 Ae.4,4			M0789/94/2

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,	4300		4300
		RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO INDOTTO CON SOSTITUZIONE DEL COLLETTORE, VERNICIATURA ISOLANTE			
		CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO			
		SISTEMAZIONE CAVI STATORE, REVISIONE CAMPI, VERNICIATURA ISOLANTE, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE CUSCINETTI			
Nr	1	NJ 312 ECP/C3			
Nr	1	6309-2RS1/C3			
		PULIZIA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE			
		SOSTITUZIONE E ASSESTAMENTO DELLE N.8 SPAZZOLE EG670			
		COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA			
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 4.300,00 + I.V.A.

Consegna 4/4 SETTIMANE SALVO IMPREVISTI SULLA RICEZIONE DEI RICAMBI con trasporto a Nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.90GG. D.F.F.M.

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

IRCE S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.