



**Ordini d'Acquisto - Manut.**

**Numero OA 103163 OM 06/06/2022**

**R.E.M. SRL**

Numero indiriz 26349 R.E.M. SRL  
 Dep./fabbr. IRCE GUGLIONESI 1P002  
 Codice valuta **EUR** Valuta base EUR  
 Termini pagam 90 GIORNI FINE MESE ( 63 )  
 Metodo pagamento Rimessa diretta ( C )  
 Sp tr ( )  
 Dest **IRCE SPA STABILIMENTO DI GUGLIONESI**  
**CONTRADA PERAZZETO**  
**86034 GUGLIONESI CB**  
**Italia**

VIA FERRUCCIA, 16/A  
 03010 PATRICA FR  
 Italia

Cod. resp. a  
 Cod. vettore  
 Pagatore altern \*\*\*\*\*

Cons

Tutti i prodotti forniti devono essere conformi ai requisiti cogenti applicabili.

Consegnare la merce con le bolle di accompagnamento indicanti saldo o acconto. Indicare sulle bolle di accompagnamento e sulle fatture il numero del presente ordine.

Segnalare tempestivamente con apposita separata comunicazione ufficiale eventuali VARIAZIONI DEI VS. DATI ANAGRAFICI (ragione sociale, residenza, Partita IVA).

Le merci in arrivo vengono accettate solo entro i seguenti orari: dal lunedì al giovedì [8.00-11.00]-[13.30-16.00], il venerdì [8.00-11.00]-[13.30-15.00].

Il materiale deve corrispondere alle specifiche tecniche e di sicurezza concordate.

Riga	Descrizione	Descrizione 2	Codice Articolo	Data Richiesta	Ordinato	U M	Prezzo Unità	PU UM	Prezzo Totale
1	RIPARAZIO MOTORE SICME NP225NM1500 V460 A449 VECC 310 AECC			15/06/2022	1,000	NR	6.850,0000	NR	6.850,00

SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, 6857 6857 REVISIONE VVOLGIMENTO INDOTTO CON IMPREGNAZIONE AVVOLGIMENTO CON RESINE IN CLASSE ISOLAMENTO H(180°C) TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, EQUILIBRATURA SECONDO STANDARD ISO 2194, CONTROLLO MECCANICO, VERNICIATURA ISOLAMENTO PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, OSTITUZIONE CUSCINETTI 6315/C3 NU 2218 ETVP2/C3 RICOSTRUZIONE VVOLGIMENTO N.4 CAMPI DI ECCITAZIONE CON FILO IN CLASSE H - E DI N.4 CAMPI DI ARMATURA CON PIATTINA DI RAME ISOLATA IN CLASSE. RICOSTRUZIONE ISOLAMENTO CON NOME DELLA DUPOND N CL H E DOPPIO CICLODI PREGNAZIONE ESSICCAZIONE AL FORNO TERMOVENTILATO CON VERNICI IN CLASSE H+(200°C)  
 VERNICIATURA DITUTTO LO STATORE ED ESSICCAZIONE IN FORNO ERMOVENTILATO CON VERNICI IN CL. H RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO ULL'ALBERO E SULLA CALOTTA RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO COLLETTORE  
 FORNITURA, MONTAGGIO ED A SSESTAMENTO SPAZZOLE N.16 (8+8)x32x40mm , SABBIAUTURA DEI PORTASPAZZOLE E VERIFICA PRESSIONE MOLLE, CON ONTROLLO ASSE NEUTRO PORTASPAZZOLE COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTIRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA SIA DEL ROTORE CHE DELLO STATORE. RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA

**Tot. ordine 6.850,00**

Ag acquisto: \_\_\_\_\_