



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

ITALCEMENTI S.P.A.
Via Stezzano, 87
24126 BERGAMO - BG

Offerta n° 0837 del 16/12/2020

Oggetto: vi rimettiamo la nostra migliore offerta per la seguente prestazione

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: I847/2020/A17772		Data Vs. DDT: 15/12/2020		Altri Rif.: Rich. Ing. Genito	
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000015229	MOTORE ANSALDO CT 315 X4 N.61451 KW.160 G.1480 V.6000 A.19,7	KW.160	PESO:1400 KG	N.61451	

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
		ANALISI PRELIMINARE DEL MOTORE, RILIEVO DEI VALORI DI ISOLAMENTO SMONTAGGIO COMPLETO DELLA MACCHINA NEI SINGOLI PARTICOLARI E PRIMO CONTROLLO DEI VARI COMPONENTI ESTRAZIONE DEL ROTORE A GABBIA E CONTROLLO DI TUTTI I COMPONENTI MECCANICI(ALBERO, SEDI CUSCINETTI E TENUTE) VERIFICA DEL PACCO LAMELLARE STATORICO PRIMA DELLA ESTRAZIONE DALLA CASSA STATORICA E DELL'AVVOLGIMENTO BRUCIATO A MEZZO LOOP-TEST CON TELECAMERA A RAGGI INFRAROSSI DEMOLIZIONE DEL VECCHIO AVVOLGIMENTO CON FORNO PIROLITICO A TEMPERATURA CONTROLLATA PER EVITARE PROBLEMI SUL PACCO MAGNETICO PROVA CONTINUITA' GABBIA ROTORE RICOSTRUZIONE DELLE BOBINE CON RAME ISOLATO CON DOPPIA SPIRALATURA IN MICA+SMALTO COME DA ORIGINALE PER EVITARE FENOMENI DI IONIZZAZIONE IN CLASSE DI ISOLAMENTO H E RICOSTRUZIONE DELL'ISOLAMENTO CON VETRO ISOMICA CONTINUO PREIMPREGNATO DELLA ISOVOLTA CON CLASSE ISOLAMENTO H.LEGATURE DELLE TESTATE CON CORDONE IN VETRO. IMPREGNAZIONE IN VPI CON RESINE IN CLASSE H E POLIMERIZZAZIONE AL FORNO TERMOCONTROLLATO. RICOSTRUZIONE N. 6 USCITE COME DA ORIGINALE CON CAVI ISOLATI IN VETRO SILICONE RICOSTRUZIONE DELLE BIETTE STATORICHE COME DA ORIGINALE COLLAUDO PRELIMINARE CON SURGE-TEST A 2E+1000 PRIMA DEL REISERIMENTO DELLO STATORE ALL'INTERNO DELLA CASSA STATORICA REINSERIMENTO DELLO STATORE ALL'INTERNO DELLA CASSA STATORICA			
Nr	1	COLLAUDO AVVOLGIMENTO SECONDO PROVE DLA(TG. DELTA, IdP, CAPACITA E SCARICHE PARZIALI E RESISTENZA OHMICA) CON RILASCIO DELLA RELATIVA RELAZIONE PULIZIA E VERNICIATURA DEL ROTORE CON SMALTI PROTETTIVI IN CLASSE H E POLIMERIZZAZIONE AL FORNO	1800		1800



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

ITALCEMENTI S.P.A.
Via Stezzano, 87
24126 BERGAMO - BG

Offerta n° 0837 del 16/12/2020

FORNITURA E SOSTITUZIONE DEGLI ISOLATORI MORSETTIERA ,
COLLAUDO DI TUTTE LE PTC SIA STATORICHE CHE DEI
CUSCINETTI, CON FORNITURA DELLA SCATOLA MORSETTIERA
SENSORI NUOVA IN IP 55

EQUILIBRATURA DEL ROTORE CON E SENZA GIUNTO
SECONDO ISO 21940 COMPLETO DELLE VENTOLE DI
RAFFREDDAMENTO INTERNE

PULIZIA E COLLAUDO SOTTO PRESSIONE DELLO
SCAMBIATORE DI CALORE - CONTROLLO DELLE SCALDIGLIE
ANTICONDENSA

Nr	2	RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTI SU ENTRAMBI LE CALOTTE MONTAGGIO ED INGRASSAGGIO DEI CUSCINETTI DA VOI FORNITI RIMONTAGGIO DELLA MACCHINA E COLLAUDO A PIENA VELOCITA'	290	580
Nr	1	RIPARAZIONE SEDE ALBERO CONTROLLO DELLA VIBRAZIONI E DELLA RUMOROSITA' DEI CUSCINETTI VERNICIATURA ESTERNA SECONDO RAL DA VOI INDICATO E REDAZIONE DI TUTTI I REPORT DEI CONTROLLI EFFETTUATI	210	210
Nr	1	TOTALE COMPLESSIVO DELLE OPERE DI CUI SOPRA ESCLUSE LE PROVE DLA E LE RIPARAZIONI MECCANICHE N.B.: L'OFFERTA NON PREVEDE LA RIMOZIONE ED IL RIFACIMENTO DEL PACCO LAMELLARE IN QUANTO IL NOSTRO UFFICIO TECNICO SI RISERVA DI VERIFICARE E DECIDERE IL DA FARSI SOLO DOPO AVERE ESEGUITO IL DEFINITIVO LOOP- TEST PREVIA RIMOZIONE DELL'AVVOLGIMENTO (COME DA PUNTO 2)	14200	14200

Totale preventivo € 16.790,00 + I.V.A.

Consegna: 20/30 GG. LL. DAL VS. ORDINE S.I. SULL'ARRIVO DEI MATERIALI
con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D. 60 GG. D.F.F.M.

Validità 30 GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

ITALCEMENTI S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.