Ordine d'Acquisto

Italcementi
HEIDELBERGCEMENTGroup

Italcementi S.p.A.
Sede legale: Via Stezzano, 87 - 24126 Bergamo, Italia
Tel.: 035 396 111
Cap. Soc. i.v. Euro 502.661.439,00
C.C.I.A.A. Bergamo n. 50 R.E.A.
Reg. Imprese di Bergamo - C.F.: 00637110164
P. IVA: 00223700162
Identificativo CEE: IT00223700162

Vs. Codice fornitore centrale
253583

N. Ordine Acquisto	Data
4500994520	09.05.2023

SPETT.
R.E.M. SRL
LOCALITA' FERRUCCIA 16/A
03010 PATRICA

Gruppo Acquirenti	Ns. numero Fax
Colleferro	

Persona da contattare	N. Telefonico
BISOGNO A.	

DESTINAZIONE : ITALCEMENTI SPA VIA SABOTINO SNC - 00034 COLLEFERRO RM - IT -
Contatto:

COND. PAGAM.:R.D. 120 GG. D.F. F.M. Valuta EUR

Pos.	UM.	Quantità	Descrizione	Prezzo Unitario
			AUTORIZZAZIONE NS. DIREZIONE COME DA OFFERTA N° 340 DEL 26.04.2023	
00001	PZ	1		4.100,00
			RIPARAZIONE MOTORE ANSALDO TIPO CH315SDK DA KW 297 2100 G/1 CON LA SEGUENTE ATTI- VITA': - REVISIONE GENERALE COMPLATA DEL MOTORE, CON SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PAR- TICOLARI CON IDROPULITRICE; - ESSICAZIONE AL FORNO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA VERIFICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.S. VERSO MASSA; - ESTRAZIONE INDOTTO E REVISIONE CON VER- NICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICCAZIO- NE AL FORNO; - PULIZIA INDUSTRIALE PORTA SPAZZOLE CON SABBIATURA, SOS. DI N° 14 CASSETTI DA NOI FORNITI RIMONTAGGIO E ASSESTAMENTO SPAZZOLE NUOVE DA NOI FORNITI; - CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA	

Ordine d'Acquisto

N. Ordine Acquisto/Data **4500994520/09.05.2023**

Pos.	UM.	Quantità	Descrizione	Prezzo Unitario

DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 21940;
- SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO GIUNTO (NU 317)
- SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO GIUTNO (6322)
- RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO GIUNTO CON TORNERIA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO
- RICONDIZIONAMENRTO MORSETTIERA CON PULIZIA E SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI;
- RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI;
- VERIFICA FUNZIONALITA' DELLA DINAMO TACHIMETRICA;
- COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA;
- REDAZIONE DEI VERBALI;
- REVISIONE GENERALE DEL VENTILATORE CON VERIFICA FUNZIONALITA'
- VERNICIATURA ESTERNA

****
RIF. DDT I847/2023/A05371 DEL 19.04.2023
****

Data Consegna 09.05.2023

Valore netto tot. IVA escl. EUR **4.100,00**

ITALCEMENTI S.p.A.
Stabilimento di Colleferro
Il Direttore