



Automazione Industriale  
Gestione Macchine Elettriche  
Vendita Apparecchiature Elettromeccaniche



Spett.le  
**ITALCHEMICAL Industriale S.r.l.**  
**Via Asse Attrezzato, 3**  
**Loc. Ventimerli**  
**03013 Ferentino (Fr)**

Frosinone, 14/06/2023

Offerta: 2023\_0495

**Oggetto: Lavori di sostituzione canalizzazioni**

Lavori di sostituzione canalizzazione alimentazione realizzata con canala antiacido in PVC comprendente:

- Fornitura e posa in opera di circa 30mt canala 200x100 antiacido completa di coperchio
- Fornitura e posa in opera di 7 curve in PVC antiacido
- Fornitura e posa in opera di 30 staffe di ancoraggio
- Fornitura e posa in opera di tutti gli stacchi dalla canala verso il campo

**Esclusioni:** quanto non previsto nella presente offerta

**Totale a corpo € 8.730,00 + IVA**

**Pagamento:** solito in uso

**Tempo consegna:** da concordare

**Tempo intervento:** 5gg s.i.

**N.B. PLE di VS fornitura**

Lavori di sostituzione canalizzazione superiore impianto PAC realizzata con canala antiacido in PVC comprendente:

- Fornitura e posa in opera di circa 45mt canala 300x100 antiacido completa di coperchio
- Fornitura e posa in opera di 10 curve in PVC antiacido
- Fornitura e posa in opera di 20 staffe di ancoraggio
- Fornitura e posa in opera di tutti gli stacchi dalla canala verso il campo

**Esclusioni:** quanto non previsto nella presente offerta

**Totale a corpo € 15.780,00 + IVA**

**Pagamento:** solito in uso



Automazione Industriale  
Gestione Macchine Elettriche  
Vendita Apparecchiature Elettromeccaniche



**Tempo consegna:** da concordare

**Tempo intervento:** 11gg s.i.

**N.B. PLE di VS fornitura**

Lavori di sostituzione canalizzazione inferiore impianto PAC realizzata con canale antiacido in PVC comprendente:

- Fornitura e posa in opera di circa 28mt canale 300x100 antiacido completa di coperchio
- Fornitura e posa in opera di circa 20mt canale 200x100 antiacido completa di coperchio
- Fornitura e posa in opera di 8 curve in PVC antiacido
- Fornitura e posa in opera di 20 staffe di ancoraggio
- Fornitura e posa in opera di tutti gli stacchi dalla canale verso il campo

**Esclusioni:** quanto non previsto nella presente offerta

**Totale a corpo € 16.050,00 + IVA**

**Pagamento:** solito in uso

**Tempo consegna:** da concordare

**Tempo intervento:** 12gg s.i.

**N.B. PLE di VS fornitura**

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e necessità, cogliamo l'occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M. S.r.l.  
Via Ferruccia, 12/B  
03010 PATRICA (FR)  
P. IVA 02240470605