R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email PEC : rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it
Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605

ISO 9001:2015 Cert 758272

Spett.le
ITALMOTORI S.r.l.
Corso Milano, 83
35139 PADOVA - PD

Offerta n° **0433** del **15/05/2024**

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT:	Data Vs. DDT:	Altri Rif.:

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
		CON LA PRESENTE VI RIMETTIAMO OFFERTA PER LA REVISIONE COMPLETA DI ASSISTENZA MECCANICA PER LO SMONTAGGIO E SUCCESSIVO RIMONTAGGIO IN LOCO DEL GENERATORE DI CUI COPRA MONTATO PRESSO L'OSPEDALE CIVILE DI VITERBO:			
	1	Realizzazione di una struttura metallica, realizzata in HEB 140, atta allo scopo di favorire lo spostamento del generatore in zona di prelievo con mezzo di sollevamento (a vs carico), la struttura verrà realizzata in modo da essere montata e smontata all'occorrenza. Intervento di smontaggio meccanico del generatore, sollevamento e carico su mezzo di trasporto. Intervento di rimontaggio dopo revisione.	10100		10100
	1	REVISIONE ALTERNATORE LE ROY SOMER LSA 502L8 TRC 6S4 CON SMONTAGGIO, LAVAGGIO ED ESSICCAZIONE AL FORNO COLLAUDO CON SURGE TEST A 2E+1000, CONTROLLO ISOLAMENTO VERSO MASSA, CONTROLLO RIGIDITA' DIELETTRICA IN CC., CONTROLLO DELLA QUALITA DELL'ISOLAMENTO DEGLI AVVOLGIMENTI DOPPIO CICLO D IMPREGNAZIONE CON VERNCI IDIELTTRICHE IN CLASSE H E POLIMERIZZAZIONE AL FORNO EQUILIBRATURA SECONDO STANDARD ISO 21940 MONTAGGIO CUSCINETTI 6226C3 E 6320 C3 CON LORO INGRASSAGGIO CHE VI VERRANNO QUOTATI SOLO DOPO CHE LA MACCHINA SARA' PRESSO LA NOSTRA OFFICINA IN QUANTO SONO PREVISTI FORTI AUMENTI DA PARTE DEI COSTRUTTORI RIMONTAGGIO COMPLETO CON PROVE DI ROTAZIONE SEZA CARICO PRESSO LA NS. AZIENDA ASSISTENZA ALL'AVVIAMENTO CON ANALISI DELLE VIBRAZIONI IN LOCO TUTTO QUANTO NON MENSIONATO VERRA' CONSUNTIVATO SOLO DOPO AVER VISIONATO L'ALTERNATORE PRESSO LA NOSTRA OFFICINA -	3980		3980

Totale preventivo € 14.080,00 + I.V.A.

R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email PEC : rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it
Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605

ISO 9001:2015 Cert 758272

Spett.le
ITALMOTORI S.r.l.
Corso Milano, 83
35139 PADOVA - PD

Offerta n° **0433** del **15/05/2024**

Consegna: DA CONCORDARE
con trasporto a vs carico

Modalità di pagamento: DA CONCORDARE

Validità 30GG DALLA PRESENTE

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

ITALMOTORI S.r.l.
ITALMOTORI SRL
Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.