



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA  
EN ISO 9001:2008



Spett.le

ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO  
AZIONISTA  
V.CONFORTINO 23/28 LOC.CALCARA  
40056 CREPELLANO - BO

Preventivo n° **8052** del **30/09/2010**

Oggetto:

| Vs. DDT: JZ1009000000505 |                                                   | Data Vs. DDT: 30/09/2010 |                  | Altri Rif.:       |  |
|--------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|--|
| Id. Motore               | Descrizione                                       | Potenza                  | Disegni          | Matr. Costruttore |  |
| 5000010025               | MOTORE ELETTRICO 4AMG250M4 B3 N.35503 V.380 A.118 |                          | PRESSA<br>HT 630 | 35503             |  |

Dettagli tecnici e costi preventivati.

| UM | Q.tà | Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)                                                                                                             | Prezzo un. | Sc. | Totale |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|
| Nr | 1    | SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,<br>REVISIONE AVVOLGIMENTO, VERNICIATURA ISOLANTE, PROVE<br>E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, SOSTITUZIONE<br>CUSCINETTI | 960        |     | 960    |
| Nr | 1    | 6317/C3                                                                                                                                                                 |            |     |        |
| Nr | 1    | NU 317 ECP/C3                                                                                                                                                           |            |     |        |
|    |      | PROVA ROTORE                                                                                                                                                            |            |     |        |
|    |      | CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO                                                                                                                      |            |     |        |
|    |      | RIPARAZIONE SEDE SEGGER LATO VENTOLA                                                                                                                                    |            |     |        |
|    |      | COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA'                                                                                                               |            |     |        |
|    |      | DIELETTICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA                                                                                                                                  |            |     |        |
|    |      | RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E<br>VERNICIATURA ESTERNA                                                                                                         |            |     |        |

Totale preventivo € 960,00 + I.V.A.

Consegna 10GG. DAL VS. ORDINE S.I.

Modalità di pagamento: R.D.90GG. D.F.F.M.

Validità 30/11/2010

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A. UNICO  
AZIONISTA

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.