



Spett.le -

ITALTRACTOR ITM S.P.A.

V.CONFORTINO 23/28 LOC.CALCARA

40056 CRESPELLANO - BO

Offerta n° 0030 del 16/01/2015

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: SZ1501000000005 Data Vs. DDT: 15/01/2015	Altri Rif.: POTENZA		
Id. Motore Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000007213 MOTORE BAUMULLER GNA180LV N.92102973 KW.1,9- G.50-2500 V.40-460 A.155 Ve.310/210 Ae.2,85/2	.65 KW.1,9-65	SEGATRIC E SM ID1272	92102973

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,	6100		6100
		RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE			
		SOSTITUZIONE DEL COLLETTORE NUOVO			
		TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, EQUILIBRATURA, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE CUSCINETTI			
Nr	1	NU 213 ECP			
Nr	1	6210-2RS1/C3			
		REVISIONE STATORE CON RIPARAZIONE USCITE			
		RIPARAZIONE DI ENTRAMBE LE SEDI CUSCINETTI SULLE CALOTTE			
		PULIZIA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE			
Nr	8	SOSTITUZIONE E ASSESTAMENTO SPAZZOLE 8+8X25X40			
		COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA			
		REVISIONE DEL VENTILATORE CON SOSTITUZIONE DEI CUSCINETTI			
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 6.100,00 + I.V.A.

Consegna 2/3SETTIMANE S.I. con trasporto a Vostro carico

Modalità di pagamento: R.B.120GG. D.F.F.M.

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

ITALTRACTOR ITM S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.

Pagina 1 di 1 MOD 7A01