Spett.le
LASIM S.P.A.
Lavorazioni Sussidiarie Industrie Meccaniche
Zona Industriale - Viale Austria, 2
73100 Lecce (Le)

Frosinone, 18/04/2024

Offerta: 2024_0386

Oggetto: Revisione linea Spotti

In riferimento alla linea in oggetto, Vi rimettiamo ns offerta per la revisione dell'aspo, spianatrice, culla, tavola di sorpasso comprendente:

ASPO

- Smontaggio cilindri e sostituzione kit guarnizioni (eventuali anomalie dello stelo verranno verificate in loco e consuntivate a parte)
- Sostituzione di tutti i tubi idraulici
- Smontaggio centralina oleodinamica, pulizia completa e sostituzione olio di VS fornitura
- Sostituzione finecorsa usurati, cavi elettrici e condutture usurate
- Revisione motori elettrici trifase
- Revisione motore in corrente continua

SPIANATRICE

- Smontaggio cilindri e sostituzione kit guarnizioni (eventuali anomalie dello stelo verranno verificate in loco e consuntivate a parte)
- Sostituzione di tutti i tubi idraulici
- Smontaggio centralina oleodinamica, pulizia completa e sostituzione olio di VS fornitura
- Sostituzione finecorsa usurati, cavi elettrici e condutture usurate
- Revisione motori elettrici trifase
- Revisione motore vettoriale
- Sostituzione rulli di spianatura di VS fornitura
- Sostituzione pannelli ingresso e uscita spianatrice
- Sostituzione pannelli su tavola di sorpasso
- Sostituzione rulli gommati

TAGLIERINA

- Smontaggio taglierina attualmente installata e trasporto in area di VS fornitura
- Montaggio taglierina di VS fornitura e adattamenti meccanici e elettrici

Totale a corpo € 44.770,00 + IVA

In riferimento alla linea in oggetto, tenendo conto che i drive installati sono vecchi (non meno di 20 anni) e in condizioni non ottimali, non esiste un PLC di comando poiché la macchina è controllata da un sistema a microprocessore non più fornibile da almeno 20 anni, si consiglia di adeguare il tutto con materiale attuale

Il sistema da noi proposto è composto da un PLC Siemens tipo S7-1200, un HMI Siemens da 7", da un drive in corrente continua Nidec e un drive in corrente alternata Nidec

La fornitura comprendente:

- Smontaggio dei drive e delle unità I/O attualmente installate
- Fornitura e posa in opera di un PLC Siemens tipo S7-1200 Safety completo di 48 ingressi e 32 uscite
- Fornitura e posa in opera di un HMI Siemens da 7" colori, touch screen
- Fornitura e posa in opera di un drive Nidec tipo Mentor MP75 4 quadranti completo di reattanza, pannello e scheda comunicazione Profinet
- Fornitura e posa in opera di un drive Nidec tipo Unidrive M700 da 30Kw completo di filtro di rete, pannello, scheda comunicazione Profinet, scheda SI Applications
- Fornitura schemi elettrici aggiornati
- Fornitura software PLC, HMI, Asse
- Messa in servizio

Totale a corpo € 20.300,00 + IVA

ESCLUSIONI

Esclusioni comprendente:

- Pulizia macchina e area di lavoro
- Revisione taglierina
- Quanto altro non inserito nella presente offerta

Consegna: da concordare in fase d'ordine

Pagamento: RIBA 60gg DFFM

Validità offerta: 60gg

N.B. Vitto e alloggio ns personale a VS carico

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e necessità, cogliamo l'occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccia, 12/B
03010 PATRICA (FR)
P. IVA 02240470605