



Spett.le -

INDINVEST LT S.R.L. S.P. NINFINA II KM.1,2

04012 CISTERNA DI LATINA - LT

Preventivo n° 7992 del 21/09/2010

Oggetto:

Vs. DDT: 20363	Data Vs. DDT: 20/09/2010 Altr	i Rif.:		
Id. Motore Descrizione		Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
	NCRO FLOW RTL112S N.408B92E4 KW.16,9 0 A.47 Ve.330 Ae.1,2	KW.16,9	TRASLAZI ONE PULLERP2	408B92E4

## Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,	850		850
		REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO,			
		EQUILIBRATURA, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-			
		TEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE CUSCINETTI			
Nr	1	6206-2RS1/C3			
Nr	1	6308-2RS1/C3			
		RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO N.2 CAMPI DI ECCITAZIONE			
		VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H			
		SISTEMAZIONE CENTRI SULL' ALBERO			
		ASSESTAMENTO DELLE N.4 SPAZZOLE			
		VERIFICHE MECCANICHE			
		COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA			
Nr	1	DINAMO TACHIMETRICA SDB 60 foro passante d.16mm 0,06V.rpm	160		160
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 1.010,00 + I.V.A.

Consegna 10GG. DAL VS. ORDINE S.I. Modalità di pagamento: R.B.60GG.D.F.F.M.

Validità 31/10/2010

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

INDINVEST LT S.R.L.

Letto, approvato e accettato.

allo Hofam

Pagina 1 di 1 MOD 7A01