R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
email: amministrazione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008

Dasa-Rägister
SINCERT

Spett.le
INDINVEST LT S.R.L.
S.P. NINFINA II KM.1,2
04012 CISTERNA DI LATINA - LT

Preventivo n° **0302** del **18/04/2012**

Oggetto:

Vs. DDT: 20108	Data Vs. DDT: 18/04/2012	Altri Rif.:

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000009008	VENTILATORE DEGUISA CON MOTORE ABB M2QA200L2B N.2106201120 KW.37 GIRI 2955	KW.37	ESAUSTI	2106201120

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,	2250		2250
		REVISIONE MOTORE CON VERNICIATURA ISOLANTE DELL'AVVOLGIMENTO, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, SOSTITUZIONE CUSCINETTI			
Nr	1	6312-2RS1/C3			
Nr	1	6212-2RS1/C3			
		CONTROLLO EQUILIBRATURA ROTORE DINAMICA SECONDO NORME ISO COMPLETA DI PULEGGIA			
		CONTROLLO EQUILIBRATURA VENTOLA CON PULEGGIA			
		SABBIATURA CARCASSA E VENTOLA			
Nr	1	SOSTITUZIONE PULEGGIA PER BUSSOLA CONICA			
Nr	1	SOSTITUZIONE PULEGGIA PER BUSSOLA CONICA			
Nr	2	SOSTITUZIONE SUPPORTI SNV 516/613			
Nr	2	SOSTITUZIONE TENUTE TSN 613			
Nr	2	SOSTITUZIONE CUSCINETTI 2313 K			
Nr	2	SOSTITUZIONE BUSSOLE CONICHE H 2313			
Nr	4	CINGHIA TRAPEZOIDALE SPBX 1900			
		RIMONTAGGIO COMPLETO, VERIFICHE FINALI E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 2.250,00 + I.V.A.

trasporto a nostro carico

Consegna 1SETTIMANA S.I.

Modalità di pagamento: R.B.60GG.D.F.F.M.

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

INDINVEST LT S.R.L.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.