R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
email: amministrazione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA EN ISO 9001:2008

Dasa-Rägister
CERT. N° IQ-0310-05

Spett.le
M.C. LIRI CARTIERA S.R.L.
VIA TAGLIAMENTO,18
03100 FROSINONE - FR

Offerta n° **0878** del **04/12/2015** *LORETO BATTISTA*

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 000880	Data Vs. DDT: 04/12/2015	Altri Rif.:

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000012823	POMPA ABS AFTP1049.2-M60/4 N.03358344 SN.0062055-44/2006 KW.7,2 G.1450 V.400/695 A.12,8	KW.7,2	POMPA N.1	03358344 SN.0062055-44/2006

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, ESTRAZIONE VECCHIO AVVOLGIMENTO STATORICO RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H SOSTITUZIONE DELLE TERMICHE SOSTITUZIONE CUSCINETTI 3307 E 6305-2RS/C3 SOSTITUZIONE TENUTA DIAM.30 SOSTITUZIONE KIT ORING COMPLETO DI GOMMINO PRESSACAVO SOSTITUZINE PARAOLIO 30-62-10 SOSTITUZIONE ANELLO SEGGER INOX DIAM.30 SOSTITUZIONE OLIO LT.2,5 ca. RIPARAZIONE SEDE TENUTA E SEDE GIRANTE SU ALBERO SOSTITUZIONE GIRANTE CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO 1940 SOSTITUZIONE MT.10 DI CAVO RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA	3100		3100

Totale preventivo € 3.100,00 + I.V.A.

Consegna 2SETTIMANE LAVORATIVE S.I. con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: BONIFICO BANCARIO AVVISO MERCE PRONTA

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

M.C. LIRI CARTIERA S.R.L.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.