



-Spett.le -

MANUCOR S.P.A.

Str.Consortile da Cellole a Piedimonte- Loc.Quintola 81037 SESSA AURUNCA - CE

Preventivo n° 7714 del 23/06/2010

Oggetto:

Vs. DDT: 100081	Data Vs. DDT: 22/06/2010	Altri Rif.:			
Id. Motore Descrizio	ne	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000009799 MOTORE SIEMENS 1PH7228-2HD00-0AA0		KW.113/147		1107005020002	
N.1107005020002 KW.113-147 G.1000-1350 V.340-460 A.240-					
232 CON VENTILATORE					

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,	3500		3500
		ESTRAZIONE VECCHIO AVVOLGIMENTO STATORICO			
		RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON SOSTITUZIONE DELLE TERMICHE			
		VERNICIATURA AVVOLGIMENTO CON VERNICI ISOLANTI IN CL. H, SURGE-TEST A Kv. 2000 IN C.A., CONTROLLO ROTORE, CONTROLLO EQUILIBRATURA, CONTROLLI MECCANICI, SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI			
Nr	2	6216 2RS1/C3			
		RIBOCCOLATURA SEDE CUSCINETTO CALOTTA			
		RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO SU ALBERO LATO PULEGGIA			
		RICOSTRUZIONI FILETTATURE PER FISSAGGIO COPRIVENTOLA			
		SOSTITUZIONE ANELLO ELASTICO			
Nr	1	SOSTITUZIONE ENCODER 1024I			
		REVISIONE DEL VENTILATORE CON SOSTITUZIONE N.2 CUSCINETTI 6004			
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo  $\leq$  3.500,00 + I.V.A.

CONSEGNA 2 SETTIMANE DAL VS. ORDINE S.I. Modalità di pagamento: R.D.90GG. D.F.F.M. VALIDITA' OFFERTA 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

MANUCOR S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.

Pagina 1 di 1 MOD 7A01