

**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: amministrazione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008

Spett.le

MANUCOR S.P.A.

Str. Consortile da Cellole a Piedimonte- Loc. Quintola
81037 SESSA AURUNCA - CE

Preventivo n° 7775 del 09/07/2010

Oggetto:

Vs. DDT: 100092		Data Vs. DDT: 08/07/2010		Altri Rif.:	
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000009844	MOTORE ABB DMP180-4 LB N.180417702 KW.90 G.1600 V.460 A.213,8 Ve.310 Ae.5,97	KW.90		180417702	

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, EQUILIBRATURA, REVISIONE CAMPI STATORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO E CAMPI, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, SOSTITUZIONE CUSCINETTI	2800		2800
Nr	1	6311-2RS1/C3			
Nr	1	NU 312 ECP/C3			
		RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO N.4 CAMPI DI ARMATURA CON SOSTITUZIONE TERMICA PTC, RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO N.4 CAMPI DI ECCITAZIONE VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H PULIZIA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE			
Nr	12	SOSTITUZIONE E ASSESTAMENTO SPAZZOLE EG 283 (12,5X32X24) COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA SOSTITUZIONE N.2 TAPPARELLE IN LEXAN RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 2.800,00 + I.V.A.

CONSEGNA: 2/3 SETTIMANE DAL VS. ORDINE SALVO IMPREVISTI SULLA REPERIBILITA' DEI RICAMBI

Modalità di pagamento: R.D.90GG. D.F.F.M.

VALIDITA' OFFERTA 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

MANUCOR S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.