



Spett.le -

MANUCOR S.P.A.

Str.Consortile da Cellole a Piedimonte- Loc.Quintola 81037 SESSA AURUNCA - CE

Preventivo n° 7920 del 31/08/2010

Oggetto:

za Disegni Matr. Costruttore
7,9 180413369

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,	750		750
		REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, EQUILIBRATURA, REVISIONE CAMPI STATORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO E CAMPI, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, SOSTITUZIONE CUSCINETTI			
Nr	1	6310-2RS1/C3			
Nr	1	NU 312 ECP/C3			
		RICOSTRUZIONE ALBERO ALLOGGIO TACHIMETRICA			
		PULIZIA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE			
		ASSESTAMENTO DELLE N.8 SPAZZOLE EG319P (6,25+6,25)X32x36			
		COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA			
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo \in 750,00 + I.V.A.

Consegna 20GG. DAL VS. ORDINE S.I.

Modalità di pagamento: R.D.90GG. D.F.F.M.

Validità 30/11/2010

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

MANUCOR S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

Pagina 1 di 1 MOD 7A01