



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: amministrazione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägister

SINCERT

ACCREDITAMENTO ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE E SPEDIZIONE

Spett.le

MANUCOR S.P.A.

Str. Consortile da Cellole a Piedimonte- Loc. Quintola

81037 SESSA AURUNCA - CE

Preventivo n° **0238** del **21/03/2011**

Oggetto:

Vs. DDT: 100043	Data Vs. DDT: 18/03/2011	Altri Rif.:		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000010309	MOTORE SIEMENS 1PQ6317-4AA60-Z N.F012408401/05/00 KW.200 G.1488 V.400 A.345	KW.200		F012408401/05/00

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE AVVOLGIMENTO, VERNICIATURA ISOLANTE, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, COLLAUDO VERSO MASSA CON TENSIONE APPLICATA 3 Kv. in c.a. per n°1' SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI	880		880
Nr	2	CUSCINETTO 6319 C3 CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA Nota Bene il motore è azionato da inverter e normalmente tali motori montano cuscinetti isolati. Nel vs. caso i cuscinetti sono normali e non c'è nemmeno la sede isolata. Per cui vi consigliamo l'uso di cuscinetti isolati. Nel caso siate d'accordo con il nostro uff. tecnico l'offerta per i cuscinetti isolati vi verrà fornita a parte.	495	60%	396

Totale preventivo € 1.276,00 + I.V.A.

Consegna :7 giorni dal vs. ordine si. Sui materiali

Trasporto : compreso

Modalità di pagamento: R.D.90GG. D.F.F.M.

Validità :30gg. Dalla presente

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

MANUCOR S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.