



-Spett.le -

MANUCOR S.P.A.

Str.Consortile da Cellole a Piedimonte- Loc.Quintola 81037 SESSA AURUNCA - CE

Preventivo n° 0539 del 30/06/2011

Oggetto:

Vs. DDT: 100100	Data Vs. DDT: 29/06/2011	Altri Rif.:		
Id. Motore Descrizione		Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000010474 MOTORE LER G.1465 V.380/	ROY SOMER L5225MR N.26135/02 KW.45	5 KW.45		26135/02

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,	1180		1180
		ESTRAZIONE VECCHIO AVVOLGIMENTO STATORICO			
		RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO			
		VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H			
		SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI			
Nr	1	6313/C3			
Nr	1	6312/C3			
Nr	2	SOSTITUZIONE BULLONERIA			
Nr	1	SOSTITUZIONE E MONTAGGIO MORSETTIERA			
		CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO			
		COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA			
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 1.180,00 + I.V.A.

TRASPORTO A NS. CARICO

Consegna 20GG. DAL VS. ORDINE S.I.

Modalità di pagamento: R.D.90GG. D.F.F.M.

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

MANUCOR S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

Pagina 1 di 1 MOD 7A01