R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
email: amministrazione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008

Dasa-Rägister
SINCERT

Spett.le
MANUCOR S.P.A.
Str.Consortile da Cellole a Piedimonte- Loc.Quintola
81037 SESSA AURUNCA - CE

Preventivo n° **0040** del **18/01/2012**

Oggetto:

Vs. DDT: 100010	Data Vs. DDT: 16/01/2012	Altri Rif.:

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000010820	MOTORE ASEA DMP180-4-M N.180411638 KW.57,9 G. V.440 A.147 Ve.220 Ae.5,4	KW.57,9		180411638

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, EQUILIBRATURA, REVISIONE CAMPI STATORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO E CAMPI, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, SOSTITUZIONE CUSCINETTI	1700		1700
Nr	1	6310-2RS1/C3			
Nr	1	NU 312 ECP/C3			
		RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO N.4 CAMPI DI ARMATURA CON SOSTITUZIONE TERMICA PTC, REVISIONE CAMPI DI ARMATURA VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H PULIZIA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE ASSESTAMENTO DELLE N.12 SPAZZOLE EG 319P DIM.12,5X32X32 COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA SOSTITUZIONE N,2 TAPPARELLE IN LEXAN RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 1.700,00 + I.V.A.

TRASPORTO A NS. CARICO

Consegna 10GG. DAL VS. ORDIN S.I.

Modalità di pagamento: R.D.90GG. D.F.F.M.

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

MANUCOR S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.