



-Spett.le -

MARANGONI TYRE S.P.A VIA ANTICOLANA, 32 03012 ANAGNI - FR

Preventivo n° 0458 del 01/06/2011

Oggetto:

Vs. DDT: 162/11	Data Vs. DDT: 31/05/2011	Altri Rif.:		
Id. Motore Desc	rizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
	ORE ANSALDO BH634L N.175651/1979 KW.338 00/2100 V.440 A.822 Ve.220 Ae.12,2	KW.338	ESTRUSO RE ROLLER DIE BY4	175651/1979

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,	3680		3680
		LAVAGGIO CON IDROPULITRICE ED ESSICCAZIONE AL FORNO			
		REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, EQUILIBRATURA, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, SOSTITUZIONE CUSCINETTI			
Nr	1	6220/C3			
Nr	1	6224/C3			
		RIPARAZIONE CAMPI INDUTTORI DI ARMATURA E DI ECCITAZIONE CON VERNICIATURA ISOLANTE			
		SOSTITUZIONE TUBETTI E RIPARAZIONE USCITE			
		COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA			
		VERIFICA PORTASPAZZOLE			
		ASSESTAMENTO SPAZZOLE			
		SOSTITUZIONE DINAMO TACHIMETRICA CON MODIFICA GIUNTO			
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 3.680,00 + I.V.A.

TRASPORTO A NS CARICO

Consegna ENTRO 03/06/2011 SALVO IMPREVISTI Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

MARANGONI TYRE S.P.A

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.

Pagina 1 di 1 MOD 7A01